

COI Focus

TERRITOIRE PALESTINIEN - GAZA Situation sécuritaire

27 août 2021 (mise à jour)

Cedoca

Langue de l'original : français

DISCLAIMER:

Ce document COI a été rédigé par le Centre de documentation et de recherches (Cedoca) du CGRA en vue de fournir des informations pour le traitement des demandes individuelles de protection internationale. Il ne traduit aucune politique ni n'exprime aucune opinion et ne prétend pas apporter de réponse définitive quant à la valeur d'une demande de protection internationale. Il a été rédigé conformément aux lignes directrices de l'Union européenne pour le traitement de l'information sur le pays d'origine (avril 2008) et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce document a été élaboré sur la base d'un large éventail d'informations publiques soigneusement sélectionnées dans un souci permanent de recoupement des sources. L'auteur s'est efforcé de traiter la totalité des aspects pertinents du sujet mais les analyses proposées ne visent pas nécessairement à l'exhaustivité. Si certains événements, personnes ou organisations ne sont pas mentionnés dans ce document, cela ne signifie pas qu'ils n'ont jamais existé.

Toutes les sources utilisées sont référencées de manière simplifiée dans les notes en bas de page. À la fin du document, une bibliographie reprend les références bibliographiques complètes. Les sources simplement consultées sont également reprises dans une liste. Dans des cas exceptionnels, la source n'est pas mentionnée nommément. En cas d'utilisation d'une information spécifique contenue dans ce document, il convient de citer la source telle que mentionnée dans la bibliographie.

La publication ou la diffusion du présent document est interdite sauf accord écrit du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

This COI-product has been written by Cedoca, the Documentation and Research Department of the CGRS, and it provides information for the processing of individual applications for international protection. The document does not contain policy guidelines or opinions and does not pass judgment on the merits of the application for international protection. It follows the Common EU Guidelines for processing country of origin information (April 2008) and is written in accordance with the statutory legal provisions.

The author has based the text on a wide range of public information selected with care and with a permanent concern for crosschecking sources. Even though the document tries to cover all the relevant aspects of the subject, the text is not necessarily exhaustive. If certain events, people or organisations are not mentioned, this does not mean that they did not exist.

All the sources used are briefly mentioned in a footnote and described in detail in a bibliography at the end of the document. Sources which have been consulted but which were not used are listed as consulted sources. In exceptional cases, sources are not mentioned by name. When specific information from this document is used, the user is asked to quote the source mentioned in the bibliography.

This document can only be published or distributed with the written consent of the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons.





Table des matières

Liste des sigles utilisés	3
Introduction	5
1. Contexte	
2. Etat actuel du conflit	
3. Description de la violence 3.1. Acteurs de la violence 3.2. Typologie de la violence 3.2.1. En général 3.2.2. Bombardements 3.2.3. Coups de feu dans la zone tampon 3.3. Cibles de la violence 3.3.1. Victimes et blessés civils palestiniens 3.3.2. Victimes et blessés civils israéliens 3.4. Répartition géographique	
Résumé	25
Bibliographie	26



Liste des sigles utilisés

AA Anadolu Agency

AP Autorité nationale palestinienne

ARA Access Restricted Areas

BG Bande de Gaza

CICR Comité international de la Croix-Rouge

CLA Gaza Coordination and Liaison Administration

COGAT Coordinator of Government Activities in the Territories

CPI Cour pénale internationale
DIP Djihad islamique palestinien

EI Etat islamique

FDI Forces de défense israéliennes

FDLP Front démocratique de libération de la Palestine

FPLP Front populaire de libération de la Palestine

GFP Global Firepower

HRW Human Rights Watch

ICG International Crisis Group

IICC Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center
ITIC Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center

JNS Jewish News Syndicate

MN Mile nautique

MSF Médecins sans frontières

OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OLP Organisation de libération de la Palestine

OMS Organisation mondiale de la santé
ONG Organisation non gouvernementale

oPt occupied Palestinian territory

PCBS Palestinian Central Bureau of Statistics
PCHR Palestinian Centre for Human Rights

UNITAR United Nations Institute for Training and Research

UNOSAT United Nations Satellite Centre

UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East





Bande de Gaza¹

¹ Mapsland, s.d., <u>url</u>



Introduction

Ce rapport met à jour un document publié le 23 mars 2021. Il dresse un état des lieux de la situation sécuritaire dans la bande de Gaza, en particulier durant la période du 15 mars au 21 août 2021, qui a vu se dérouler un quatrième conflit entre Israël et le Hamas, du 10 au 21 mai. La situation humanitaire ne fait pas partie des sujets traités.

Le Cedoca est confronté à une surabondance d'informations sur la situation sécuritaire dans le Territoire palestinien. Il propose ici une synthèse des principaux faits en vue de faciliter la compréhension du conflit et de ses récents développements dans la bande de Gaza. Après un rappel des éléments de contexte, le Cedoca décrit la violence qui touche la population palestinienne résidant dans la bande de Gaza, en s'intéressant aux parties impliquées, à la typologie de la violence, aux personnes ciblées ainsi qu'à la répartition géographique des épisodes violents.

Le Cedoca a utilisé à titre de sources d'information les rapports publiés par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA). Ce département du Secrétariat des Nations unies a pour mission d'organiser l'action des différents acteurs humanitaires sur le terrain en vue d'assurer une réponse cohérente aux situations d'urgence. Parmi ses principales compétences, l'organisation collecte, analyse et partage des informations qui sont publiées régulièrement dans divers rapports. L'OCHA fournit par ailleurs des cartes et infographies en lien avec le conflit ainsi que des statistiques sur les victimes et les blessés tant du côté palestinien qu'israélien². Des informations factuelles sur les opérations israéliennes figurant dans les rapports hebdomadaires du Centre israélien d'information sur les renseignements et le terrorisme Meir Amit (Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, ITIC) sont également exploitées. L'ITIC fait partie de l'Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center (IICC), un site israélien dédié à la mémoire des victimes de la communauté du renseignement israélien. Son objectif est de collecter, étudier et transmettre de l'information sur le terrorisme et le renseignement³.

Le Cedoca s'est aussi référé aux publications des organisations non gouvernementales (ONG) internationales Human Rights Watch (HRW) et International Crisis Group (ICG), ainsi que celles de l'ONG israélienne B'Tselem et du Centre palestinien pour les droits de l'homme (The Palestinian Centre for Human Rights, PCHR) à Gaza.

Les autres sources sont pour l'essentiel des articles tirés de la presse locale et internationale (Le Monde, Libération, Haaretz, The Jerusalem Post, The Times of Israël, etc.) et de sites web d'informations spécialisés sur le Moyen-Orient (Al-Monitor, Orient XXI).

Dans ce rapport, le terme « victimes » désigne des personnes ayant trouvé la mort.

Cette recherche a été clôturée le 23 août 2021.

² OCHA-oPt, s.d., url

³ ITIC, s.d., <u>url</u>



1. Contexte

1.1. Informations générales

La dénomination « Territoire(s) palestinien(s) » ou « Territoire(s) palestinien(s) occupé(s) » fait référence au territoire conquis par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967. Les Nations unies utilisent de plus en plus, depuis 1999, le terme « Territoire palestinien occupé », également adopté par l'Union européenne⁴.

D'une superficie de 6.020 km², ce territoire inclut deux régions séparées géographiquement : la bande de Gaza (BG) et la Cisjordanie, qui inclut Jérusalem-Est. La BG est une étroite bande de terre de 360 km², située à l'ouest du Territoire palestinien, le long de la mer Méditerranée⁵. Selon le Bureau central palestinien des statistiques (Palestinian Central Bureau of Statistics, PCBS), 1,99 million de Palestiniens y vivaient mi-2019. A cette même période, la densité de population atteignait à Gaza 5.453 habitants/km², un chiffre dix fois plus élevé qu'en Cisjordanie⁶.

En 1993-1994, le processus de paix d'Oslo a abouti à une reconnaissance mutuelle entre l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) – une organisation politique constituée de plusieurs partis palestiniens – et le gouvernement israélien. Il a également institué une Autorité nationale palestinienne (AP). Cette dernière a été investie de pouvoirs civils et sécuritaires limités, sur une portion du territoire palestinien, pour une période transitoire d'en principe cinq ans. A son terme, un Etat palestinien souverain devait lui succéder⁷.

Depuis janvier 2005, la présidence de l'AP est assurée par Mahmoud Abbas, également leader du Fatah, le plus important parti politique représenté au sein de l'OLP. Suite à la prise de pouvoir du Hamas – un parti nationaliste religieux émanant initialement des Frères musulmans, dirigé par Ismaïl Haniyeh – dans la BG en juin 2007, le Territoire palestinien est divisé sur le plan politique. La BG est dirigée par un gouvernement de facto émanant du Hamas, tandis que les zones A et B de la Cisjordanie⁸ sont gérées par l'AP de Mahmoud Abbas⁹.

Ces dernières années, plusieurs démarches de réconciliation entre le Fatah et le Hamas ont échoué. L'accord signé le 12 octobre 2017, dans lequel le Hamas s'engageait à transférer à l'AP le contrôle de la BG et de ses points de passage en échange de la levée des sanctions financières de l'AP sur sa population, n'a pas abouti¹⁰. En janvier 2019, l'AP a retiré son personnel du passage frontalier de Rafah¹¹, puis a initié une série de démarches visant à affaiblir le Hamas et le contraindre à s'incliner dans le cadre des négociations intra-palestiniennes¹².

⁶ PCBS, 10/07/2019, <u>url</u>

⁴ Berkeley Journal of International Law (Ben Naftali O., Gross A., Michaeli K.), 2005, p. 552, <u>url</u>; European Commission, s.d., <u>url</u>; OCHA-oPt, s.d., <u>url</u>

⁵ CIA, s.d., url

⁷ Orient XXI, 13/09/2013, <u>url</u>

⁸ En 1995, l'Accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza a divisé la Cisjordanie en trois zones : A, B, et C. La zone A, qui comprend 18 % de la superficie des Territoires et englobe les grandes villes, est sous contrôle civil et militaire palestinien. La zone B, qui comprend 18 % de la population et regroupe des zones rurales et des villages palestiniens, est sous contrôle civil palestinien et sous contrôle militaire conjoint israélo-palestinien. La zone C, surtout composée de zones peu peuplées, de villages palestiniens et de colonies israéliennes, est entièrement contrôlée par Israël. Voir : Arte, 17/09/2015, url

⁹ BBC, 10/12/2014, <u>url</u> ¹⁰ France 24, 12/10/2017, <u>url</u> ; Orient XXI, 17/10/2017, <u>url</u> ; Orient XXI, 08/11/2018, <u>url</u>

¹¹ Le Monde, 07/01/2019, <u>url</u>; The Times of Israël, 07/01/2019, <u>url</u>; Gisha, 16/01/2019, <u>url</u>

¹² Libération (Gendron G.), 15/03/2018, <u>url</u>; Mada Masr (Shehada A., Oun T.), 12/02/2019, <u>url</u>



1.2. Développements récents

Le 15 janvier 2021, Mahmoud Abbas a décrété la tenue dans le Territoire palestinien d'élections législatives le 22 mai 2021, d'une élection présidentielle le 31 juillet 2021 et enfin, de l'élection le 31 août 2021 des membres du Conseil national palestinien, la chambre législative de l'OLP. Quatorze factions palestiniennes se sont entendues sur le principe, le cadre et le calendrier des scrutins. Elles se sont engagées à tenir ces élections à Jérusalem, en Cisjordanie et dans la BG, à en accepter les résultats, à former un « tribunal électoral consensuel » chargé de surveiller les élections et de traiter les plaintes, à confier la sécurité des bureaux de vote à la police palestinienne, à favoriser la liberté d'expression et à libérer tous les prisonniers politiques¹³. Cette annonce a suscité une bouffée d'espoir au sein de la population palestinienne, qui n'a plus voté depuis 2006 et attend un renouvellement de la classe politique palestinienne¹⁴. Le 29 avril 2021, le président palestinien a annoncé le report *sine die* des élections palestiniennes, justifiant ce choix par le fait qu'Israël pourrait ne pas autoriser la tenue du scrutin à Jérusalem-Est. Cette décision, prise à un moment où des rivaux crédibles au sein du Fatah menaçaient les chances de succès électoral du président et de ses proches, a été largement critiquée par les Palestiniens¹⁵.

Au printemps 2021, le Hamas a procédé à des élections internes, qui ont lieu tous les quatre ans. Le nouveau Conseil consultatif a réélu Yahia Sinwar à la tête du bureau politique du mouvement dans la BG en mars¹⁶. En avril, Khaled Mechaal, dirigeant du Hamas de 1996 à 2017, a été élu chef du bureau politique pour l'étranger¹⁷. Début août, Ismail Haniyeh a été réélu pour diriger le Hamas¹⁸.

En Israël, de nouvelles élections législatives anticipées ont eu lieu le 23 mars 2021. Le 13 juin, le chef de la droite radicale Naftali Bennett a succédé à Benyamin Nétanyahou au poste de Premier ministre¹⁹. La nouvelle coalition est composée de huit partis, détenant ensemble 61 des 120 sièges de la Knesset. Naftali Bennett doit céder la place dans deux ans à Yair Lapid, partenaire de coalition et chef du parti centriste Yesh Atid ("Il y a un futur")²⁰.

Le 5 février 2021, la Cour pénale internationale (CPI) a confirmé sa compétence pour juger des crimes de guerre commis en Palestine²¹. Un mois plus tard, la procureure de la CPI a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les crimes de guerre commis dans la BG, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Elle avait déjà exprimé auparavant son intention d'examiner les crimes présumés commis durant la guerre de l'été 2014 à Gaza, la répression de la Grande marche du retour en 2018 ainsi que la colonisation juive en Cisjordanie qui viole la Convention de Genève²².

1.3. Pourparlers entre Israël et le Hamas

Suite à une escalade de violence en novembre 2018, le Hamas et Israël se sont engagés dans des pourparlers indirects visant à instaurer un cessez-le-feu à long terme et alléger le blocus israélien. En échange du maintien du calme sécuritaire à la frontière du côté palestinien, Israël s'est engagée à mettre en œuvre des mesures économiques et humanitaires²³. Les accords prévoient que de grands projets infrastructurels financés par des donateurs européens, la Banque mondiale et le Qatar règlent

¹³ Arab Center Washington DC (Jahshan K. E.), 18/02/2021, url; Le Monde (Imbert L.), 10/02/2021, url

¹⁴ Orient XXI, 13/01/2020, <u>url</u>

¹⁵ Carnegie Endowment for International Peace, 11/05/2021, url

¹⁶ Haaretz (Bar'el Z.), 11/03/2021, <u>url</u>

¹⁷ AFP via L'Orient-Le Jour, 13/04/2021, <u>url</u>

¹⁸ AFP via RFI, 02/08/2021, url

¹⁹ AFP via Le Monde, 13/06/2021, <u>url</u>

²⁰ RTBF, 14/06/2021, <u>url</u>; RTBF, 03/06/2021, <u>url</u>

²¹ HRW, 06/02/2021, <u>url</u>

²² Le Monde, 13/03/2021, url

²³ ICG, 16/11/2018, <u>url</u>



les problèmes chroniques de l'eau potable, du traitement des eaux usées et de la fourniture en électricité. Ces accords prévoient également que le blocus israélo-égyptien soit allégé et que le nombre de permis de sortie du territoire augmente. Une phase finale intervenant dans les trois ans suite à ce processus doit aboutir à la reconstruction de Gaza ainsi qu'à l'octroi de permis de travail israéliens aux Gazaouis²⁴.

Depuis lors, les épisodes de violence se sont succédé, le Hamas faisant pression sur Israël pour que les promesses soient concrétisées sur le terrain. En mai 2019, des projets de grande envergure en matière d'emploi, de traitement des eaux usées, d'électricité et d'eau sont annoncés. Israël autorise à nouveau l'entrée de pneus dans la BG²⁵ et étend le nombre de permis permettant à des commerçants et des ouvriers gazaouis de travailler en Israël et en Cisjordanie²⁶.

En février 2020, Israël annonce la mise en œuvre d'une série de mesures qui, selon Al-Monitor, sont les plus significatives obtenues par le Hamas depuis 2007. La plus importante octroie 2.000 permis de travail supplémentaires. S'ajoutent d'autres mesures telles que l'extension de la zone de pêche à 15 miles nautique (MN) sur une partie de la côte, l'importation de ciment à des conditions moins restrictives, l'entrée d'équipement lourd retenu par Israël et la mise en place de grands projets d'infrastructure²⁷.

Fin août 2020, Israël aurait accepté la reprise de la livraison de carburant ainsi que de matériel médical pour faire face au Covid-19, une hausse de la fourniture d'électricité, une réouverture complète de la zone de pêche et le démarrage de projets stratégiques internationaux dans la zone industrielle dans un délai de deux mois²⁸. Israël aurait aussi consenti à laisser le Qatar doubler son aide aux Gazaouis en raison du coronavirus et promis d'enfin mettre en œuvre les accords précédemment conclus en matière d'eau et d'électricité, de commerce et d'industrie, d'exportations et ceux relatifs à l'accès des travailleurs et hommes d'affaires au territoire israélien²⁹.

Invoquant la lutte contre le Covid-19, les autorités israéliennes ont restreint en mars 2020 le transit des personnes entre Israël et la BG via le passage frontalier d'Erez, ne laissant plus passer que les cas médicaux urgents et certains cas exceptionnels isolés³⁰. A partir du 10 mai 2021, date de déclenchement du récent conflit entre le Hamas et Israël (voir point 2.2.), plus aucun bien n'a été autorisé à rentrer dans la BG³¹. Fin juillet 2021, Israël a assoupli les restrictions « Covid », permettant à des Palestiniens de quitter Gaza vers Israël et/ou la Cisjordanie pour des motifs plus larges que ceux strictement médicaux. Chaque jour, 50 Gazaouis sont autorisés à se rendre en Israël pour y travailler, au lieu de 5.820 personnes avant les restrictions du Covid-19³².

Le 13 août, Israël a annoncé l'entrée en vigueur de nouvelles mesures en vue de faciliter la vie quotidienne de la population. Environ 1.350 hommes d'affaires et commerçants ont été autorisés à accéder au territoire israélien via le passage d'Erez, à condition d'être vaccinés ou rétablis du coronavirus. L'entrée de biens et d'équipements nécessaires dans un cadre humanitaire (eau et assainissement) a été autorisée et les importations depuis Israël ont été élargies, incluant l'entrée de

²⁴ ICG, 16/11/2018, url

²⁵ The Times of Israël, 30/12/2019, url

²⁶ Israel Hayom, 02/10/2019, <u>url</u>

²⁷ Haaretz, 20/02/2020, <u>url</u>

²⁸ ITIC, 02/09/2020, <u>url</u>; ITIC, 09/09/2020, <u>url</u>

²⁹ ITIC, 09/09/2020, <u>url</u>

³⁰ Gisha, 08/02/2021, <u>url</u>

³¹ OCHA-oPt, 06/06/2021, url

³² Ces raisons sont les suivantes : traitement médical, demande de Palestiniens inscrits sur le registre de la population en Cisjordanie d'y retourner, départ à l'étranger pour les Palestiniens détenteurs d'une nationalité étrangère, funérailles d'un parent du premier degré, parent du premier degré dans un état de santé critique, entretien dans une ambassade étrangère. Gisha, 06/08/2021, <u>url</u>



matériel de transport et de communication. Les autorités israéliennes ont conditionné ces assouplissements au maintien du calme du côté palestinien³³.

Le 19 août, un accord avec Israël permet la reprise du transfert régulier d'argent par le Qatar à des familles pauvres de la bande de Gaza. Ces paiements avaient été interrompus après l'escalade de mai 2021, Israël craignant un détournement de l'argent qatari par le Hamas pour financer ses opérations militaires. L'argent sera transféré par les Nations unies directement sur le compte bancaire des bénéficiaires, avec une supervision d'Israël sur ces derniers³⁴.

1.4. Violences à Jérusalem-Est (avril-mai 2021)

A Jérusalem-Est, mi-avril 2021, plusieurs incidents cumulés ont attisé la colère des jeunes Palestiniens. Des actions de la police israélienne dans l'enceinte de l'Esplanade des mosquées, où se trouve la mosquée Al-Aqsa (troisième lieu saint musulman), ont provoqué de violents affrontements. Les dernières violences survenues dans la Vieille Ville remontaient au mois d'août 2019, où des affrontements entre policiers israéliens et fidèles avaient fait des dizaines de blessés³⁵.

Dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, des Palestiniens ont manifesté, à partir du 9 avril, pour soutenir des familles palestiniennes menacées d'expulsion immédiate par une décision judiciaire attendue le 10 mai³⁶. Le 13 avril, la police israélienne a interdit aux Palestiniens de Jérusalem-Est de se rassembler Porte de Damas, lieu de socialisation apprécié pendant le Ramadan au moment de la rupture du jeûne, et a fait irruption sur l'Esplanade des mosquées pour couper les haut-parleurs des minarets de la mosquée Al-Aqsa. Des manifestations quotidiennes ont eu lieu et des juifs ultranationalistes en colère sont intervenus en chantant « mort aux Arabes »³⁷. Des Palestiniens ont été attaqués en rue³⁸ et des vidéos retransmettant les agressions ont enflammé les réseaux sociaux. Les manifestants de Sheik Jarrah, rassemblés en sit-in chaque soir à la rupture du jeûne, ont été rejoints par d'autres Jérusalémites. Les tensions se sont renforcées avec l'arrestation par la police israélienne de Palestiniens occupés à préparer les élections palestiniennes puis l'annulation sine die de ces dernières par Mahmoud Abbas le 29 avril³⁹.

Le 7 mai, des affrontements ont lieu dans la Vieille Ville entre des jeunes Palestiniens, des fidèles musulmans et la police israélienne, mais aussi à la Porte de Damas et dans le quartier de Sheikh Jarrah, faisant plus de 180 blessés en un seul jour⁴⁰. Le 10 mai, suite à des lancers de pierre par des Palestiniens rassemblés sur l'Esplanade, la police israélienne a riposté au moyen de grenades assourdissantes, de gaz lacrymogènes et de balles de caoutchouc et est entrée de force dans l'enceinte, blessant de nombreux fidèles. Des centaines de manifestants palestiniens et au moins 21 policiers ont été blessés ⁴¹.

³³ Al-Monitor, 13/08/2021, <u>url</u>

³⁴ Al-Monitor, 19/08/2021, <u>url</u>

³⁵ Le Monde, 07/05/2021, <u>url</u>

³⁶ A Sheikh Jarrah, des familles palestiniennes sont poursuivies en justice par des associations juives qui revendiquent un droit de propriété sur leurs maisons, antérieur à leur installation. Ces familles réfugiées en 1948, originaires de Haïfa ou de Jaffa, occupent les lieux depuis 1956, lorsque le quartier était sous occupation jordanienne. Depuis 1967, cette zone est sous occupation israélienne et leur droit de propriété est régulièrement mis en cause devant les tribunaux israéliens. Voir : RTBF, 23/05/2021, url

³⁷ Le Monde, 12/05/2021, <u>url</u>

³⁸ BBC, 23/04/2021, <u>url</u>

³⁹ ICG, USMEP, 10/08/2021, pp. 3-4, <u>url</u>

⁴⁰ Le Monde, 07/05/2021, <u>url</u>

 $^{^{41}}$ The Guardian, 10/05/2021, $\underline{\text{url}}$; The Times of Israël, 10/05/2021, $\underline{\text{url}}$



Les troubles à Jérusalem se sont disséminés en Cisjordanie et dans plusieurs villes israéliennes démographiquement mixtes. Le 14 mai, dix Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie⁴².

C'est dans ce contexte de grande agitation à Jérusalem que le 10 mai 2021, après l'expiration d'un ultimatum adressé à Israël par les groupes armés palestiniens, le Hamas a procédé à des tirs de roquettes vers Jérusalem, tirs auxquels les forces de défense israéliennes (FDI) ont répondu par des bombardements intensifs qui ont fait de nombreuses victimes. Ce quatrième conflit à Gaza a duré onze jours (voir points 2.1 et 2.2.).

2. Etat actuel du conflit

Les derniers mois de l'année 2020 et les premiers mois de l'année 2021 ont été calmes dans la BG en raison de l'épidémie de Covid-19. Les protestations dans le cadre de la Grande marche du retour, interrompues fin décembre 2019, n'ont pas repris. Des bombardements israéliens sur des cibles du Hamas ont eu lieu en novembre et décembre 2020 en représailles à des tirs de roquettes ; ils n'ont pas fait de victimes⁴³.

Après plusieurs mois de calme, le Territoire palestinien a connu en avril et en mai 2021 une nouvelle flambée de violences, qui a débuté à Jérusalem-Est au mois d'avril et s'est répandue en Cisjordanie et dans la bande de Gaza dans les semaines qui ont suivi. Une quatrième guerre a éclaté dans la BG, du 10 au 21 mai 2021, entre Israël et le Hamas. Depuis le cessez-le-feu, la situation est calme sur le terrain, mais elle est néanmoins ponctuée par le lancer sporadique de ballons incendiaires vers le territoire israélien et des frappes ciblées de représailles dans la BG. Un tir de roquette suivi de bombardements de représailles a eu lieu le 16 août. Une marche a été organisée quelques jours plus tard par le Hamas le long de la clôture et 40 Palestiniens ont été blessés par des tirs et du gaz lacrymogènes israéliens. Les négociations post-conflit, sous l'égide du Caire, portent sur un assouplissement du blocus pour favoriser la reconstruction, en échange duquel Israël exige la libération de deux prisonniers israéliens et le renvoi en Israël de deux corps de militaires décédés durant les combats en 2014⁴⁴. C'est sans cette contrepartie qu'Israël a rouvert le 13 août le passage d'Erez à certains travailleurs et augmenté les quotas d'importations et exportations⁴⁵.

2.1. Aperçu chronologique de la période écoulée

Mars 2021

En mars 2021, une partie de l'actualité porte sur la recherche de l'origine de la mort de trois pêcheurs au large de Khan Younes le 7 mars. Selon leurs familles, l'explosion qui les a tués provient d'un tir de mortier. L'armée israélienne dément toute implication. Le PCHR réclame une enquête, indiquant que selon ses constatations, l'accident a probablement pour origine un tir provenant de « la résistance à Gaza »⁴⁶. Le Hamas attribuera l'accident à l'explosion d'un drone israélien pris dans des filets de pêche⁴⁷. L'ITIC relie l'incident à des roquettes d'essai tirées vers la mer par le Hamas⁴⁸. Le 23 mars,

⁴² OCHA-oPt, 06/06/2021, url

⁴³ CGRA, Cedoca, 23/03/2021, <u>url</u>

⁴⁴ The Times of Israël, 13/07/2021, <u>url</u>

⁴⁵ Al-Monitor, 13/08/2021, <u>url</u>

⁴⁶ Haaretz, 07/03/2021, <u>url</u>

⁴⁷ Haaretz, 11/03/2021, url

⁴⁸ ITIC, 10/03/2021, <u>url</u>



deux roquettes de portée moyenne sont tirées vers Beersheba. En représailles, la force aérienne israélienne bombarde un atelier de fabrication de roquettes et un poste militaire du Hamas⁴⁹.

Avril 2021

Le 15 avril, une roquette est tirée sur Sderot et une autre, le lendemain, atterrit dans le désert du Néguev. Ces tirs sont suivis de représailles israéliennes sur des cibles du Hamas⁵⁰. Du 23 au 25 avril, 41 roquettes sont tirées vers des communautés israéliennes proches de Gaza: 36 la nuit du 23 avril, 2 le 24 avril et 3 le 25 avril. L'offensive est revendiquée par deux organisations membres de la Joint Operation Room, laquelle regroupe, sous la direction du Hamas, plusieurs groupes armés palestiniens dans la BG. L'aviation israélienne bombarde des cibles du Hamas, réduit la zone de pêche autorisée de 15 à 9 MN puis en ferme l'accès⁵¹. Le 28 avril, deux roquettes tirées vers Israël tombent sur le territoire gazaoui. La branche armée du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) revendique le tir d'une roquette sans en préciser la date⁵².

Mai 2021

Du 4 au 9 mai 2021, six roquettes sont tirées par le Hamas. La nuit du 8 mai, une roquette tirée sur Israël est suivie de frappes, par les forces israéliennes, d'un poste militaire du Hamas. Le 9 mai, deux roquettes visent Ashqelon et les communautés proches de la frontière et deux autres tombent dans la BG. Le matin du 10 mai, trois roquettes sont lancées et deux civils israéliens sont blessés alors qu'ils se dirigent vers un abri. Des tanks attaquent en représailles quatre postes du Hamas proches de la clôture⁵³. A la même période, les unités dites de harcèlement nocturne reprennent leurs activités à Gaza. Des dizaines de ballons incendiaires sont lancés, causant des incendies dans les communautés israéliennes proches de Gaza, détruisant des réserves naturelles et des récoltes, interrompant la circulation ferroviaire et entraînant la fermeture de routes. Des ballons portant une bombe artisanale et des grenades sont retrouvés en Israël⁵⁴.

Le 10 mai, la Joint Operation Room adresse un ultimatum à Israël, lui demandant de retirer avant 18h le jour-même ses forces de police de l'enceinte d'Al-Aqsa à Jérusalem et de Sheikh Jarrah (voir point 1.4.) et de libérer les détenus palestiniens⁵⁵. Peu après l'expiration du délai, le Hamas tire une salve de sept roquettes sur Jérusalem, suivie d'un barrage de roquettes d'environ 250 tirs, de portée plus limitée, sur Ashqelon, Sderot et à proximité de Gaza. En représailles face à une attaque à la roquette visant Jérusalem, considérée par le Premier ministre israélien comme franchissant la ligne rouge, les FDI attaquent 140 cibles du Hamas à Gaza⁵⁶.

Le lendemain, des centaines de roquettes sont tirées par le Hamas sur Ashdod et Ashkelon, faisant trois morts et plus de 90 blessés⁵⁷. En représailles, les FDI démolissent dans la BG une tour résidentielle de treize étages, composée de logements et de bureaux commerciaux, sans faire de victime, les occupants ayant été prévenus à temps avant l'attaque. Selon les FDI, des bureaux du Hamas s'y trouvaient. La frappe sur la tour est suivie du tir d'un barrage de 130 roquettes vers Tel Aviv, la plus grande attaque de roquette jamais réalisée par le Hamas selon l'organisation⁵⁸.

⁴⁹ ITIC, 07/04/2021, <u>url</u> ; ICG, s.d., <u>url</u>

⁵⁰ ITIC, 21/04/2021, <u>url</u>

⁵¹ ITIC, 29/04/2021, <u>url</u> ⁵² ITIC, 05/05/2021, <u>url</u>

⁵³ ITIC, 13/05/2021, url

⁵⁴ ITIC, 13/05/2021, <u>url</u>

⁵⁵ ICG, s.d., url

⁵⁶ Le Monde (Imbert L.), 11/05/2021, <u>url</u>; ATS, AFP via Le Temps, 11/05/2021, <u>url</u>

⁵⁷ The Jerusalem Post, 11/05/2021, <u>url</u>; The Jerusalem Post, 12/05/2021, <u>url</u>

⁵⁸ BBC, 11/05/2021, <u>url</u>; Al Jazeera, 11/05/2021, <u>url</u>



Le 12 mai, les FDI bombardent un poste de commandement du Hamas et tuent 16 responsables du Hamas, dont un commandant de rang élevé 59 .

Un jour plus tard, l'armée israélienne tente une diversion en positionnant des troupes d'artillerie le long de la clôture au nord de la BG pour laisser croire à l'imminence d'une invasion terrestre. Les troupes positionnées tirent 500 obus en direction du nord de la BG. Certains visent par erreur un site agricole près de Beit Lahia habité par des fermiers bédouins, faisant six victimes civiles dont un bébé de neuf mois et une jeune fille de dix-sept ans. Après une enquête initiée par l'armée, quelques militaires de rang inférieur sont suspendus pour une durée limitée et un officier est transféré dans un poste de formation. Aucun officier supérieur n'a été sanctionné⁶⁰.

Des bombardements très intenses ont lieu le 14 mai : pendant quarante minutes, peu après minuit, au moyen de 160 avions, les FDI larguent 450 bombes sur 150 cibles, dans le but de détruire le réseau de tunnels souterrains du Hamas sous la ville de Gaza et de neutraliser des sites de lancement de roquettes. Des échanges de feu ont lieu entre des combattants du Hamas et des soldats israéliens stationnés le long de la frontière⁶¹.

La tour Al-Jalaa à Gaza City, un immeuble de treize étages qui abritait plus d'une dizaine de bureaux de la presse internationale et locale, dont Al Jazeera et l'Associated Press, est bombardée le 15 mai. D'après Israël, un mécanisme de brouillage du système de défense aérien Dôme de fer se trouvait dans ce bâtiment. L'armée avait informé les occupants d'un bombardement imminent et largué un missile sur le toit pour les faire évacuer⁶².

Dans la nuit du 15 au 16 mai, un bombardement particulièrement meurtrier vise une artère commerçante réputée, la rue Al Wahda, située dans le quartier aisé de Rimal à Gaza. Les FDI déclarent avoir ciblé un centre de commande souterrain du Hamas, situé sous des infrastructures et des bâtiments civils. Trois immeubles proches, dont les fondations ont été touchées, se sont écroulés. Au moins 42 personnes, dont 10 enfants, ont été retrouvés morts et 50 personnes ont été blessées. Selon le journal Le Monde, « l'endroit a été soumis à un bombardement de l'armée israélienne d'une extrême violence, qualifié de 'tremblement de terre' par les habitants »⁶³. Les FDI ont indiqué avoir été surprises par le nombre important de pertes civiles et n'avoir pas prévu l'écroulement des immeubles à proximité de la cible⁶⁴. Les résidences de responsables du Hamas, un bureau du mouvement et deux appartements des forces navales du Hamas ont aussi été ciblés⁶⁵.

Le 17 mai, dans ce qui est considéré comme l'attaque israélienne la plus massive depuis le début du conflit selon les résidents palestiniens, les FDI attaquent 35 « cibles terroristes », au moyen de 54 avions de combat qui ont largué 110 bombes pendant environ 20 minutes. Selon les FDI, quinze kilomètres de tunnel ont été frappés. Un immeuble de trois étages est fortement endommagé mais ses occupants avertis s'enfuient à temps. Les frappes provoquent des coupures de courant généralisées et endommagent des centaines de bâtiments selon les autorités du Hamas⁶⁶.

Un cessez-le-feu entre en vigueur le 21 mai 2021 un peu avant minuit, conséquence d'une médiation égyptienne et américaine⁶⁷.

⁵⁹ Al Arabiya English, 12/05/2021, url

⁶⁰ Haaretz, 03/08/2021, url

⁶¹ The Times of Israël, 14/05/2021, url

⁶² The Times of Israël, 15/05/2021, url

⁶³ Le Monde, 17/05/2021, url

⁶⁴ The New York Times, 24/06/2021, url

⁶⁵ ICG, USMEP, 10/08/2021, p. 7, url

⁶⁶ The Times of Israël, 17/05/2021, <u>url</u>; ICG, USMEP, 10/08/2021, p. 7, <u>url</u>

⁶⁷ OCHA, 27/05/2021, <u>url</u>



Juin 2021

En juin, pour faire pression contre la tenue d'une marche controversée de militants nationalistes et d'extrême-droite dans la Vieille Ville de Jérusalem, finalement annulée par crainte d'émeutes, les unités palestiniennes de lancers de ballons incendiaires reprennent leurs activités pendant quatre jours de suite. En réponse, la force aérienne israélienne vise des cibles du Hamas⁶⁸. Ces frappes sont les premières depuis le conflit de mai⁶⁹.

Juillet 2021

L'envoi sporadique de ballons incendiaires entraîne des incendies en Israël au début du mois de juillet et donne lieu à un bombardement de représailles sur un atelier de fabrication d'armes du Hamas⁷⁰. Le 25 juillet, suite à de nouveaux incendies provoqués par des ballons, Israël réduit la zone de pêche sur la côte sud de Gaza de douze à six MN (elle était passée de neuf à douze MN le 12 juillet) et l'aviation israélienne vise des cibles du Hamas à Khan Younes et à l'ouest de Gaza⁷¹.

Fin juillet, l'envoyé spécial du Qatar Mohammed Al-Emadi fait savoir au Hamas que les tirs de ballons incendiaires entravent ses négociations avec Israël visant à faire entrer l'argent qatari dans la bande de Gaza⁷².

Août 2021

Le 6 août, suite à l'envoi de nouveaux ballons incendiaires, quatre incendies sont rapportés sur le territoire israélien. Durant la nuit, les forces israéliennes bombardent en représailles un camp militaire du Hamas dans la région de Jabalia et un site de lancement du Hamas situé à proximité73.

Le 13 août, Israël annonce une série de mesures d'assouplissement en matière d'accès à Israël, d'importations et d'exportations⁷⁴.

Pour la première fois depuis le cessez-le-feu en mai, le 16 août, une roquette palestinienne est interceptée par le système anti-missiles israélien ; elle ne fait ni blessés ni dégâts matériels. Le DIP avait promis de venger la mort de quatre Palestiniens tués par les forces spéciales israéliennes dans le cadre d'une opération à Jénine en Cisjordanie. Depuis plusieurs jours, lassées par l'absence de progrès du côté israélien pour faciliter la vie quotidienne à Gaza, les organisations palestiniennes menaçaient de reprendre les hostilités⁷⁵.

Le 21 août, des heurts entre soldats israéliens et Palestiniens se produisent le long de la clôture israélienne, en marge d'une manifestation organisée par le Hamas en commémoration du 52ème anniversaire de l'incendie de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. L'armée israélienne a recours à du gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles pour disperser « plusieurs centaines d'émeutiers » qui tentaient de franchir la clôture en lançant des « projectiles explosifs ». Selon les autorités dans la bande de Gaza, 41 civils ont été blessés, dont un enfant touché à la tête. Du côté israélien, un policier a été grièvement blessé⁷⁶.

⁶⁸ ITIC, 23/06/2021, url

⁶⁹ ICG, s.d., <u>url</u> ⁷⁰ ITIC, 07/07/2021, <u>url</u>

⁷¹ ITIC, 28/07/2021, url

⁷² Asharq Al-Awsat, 30/07/2021, <u>url</u>

⁷³ ITIC, 11/08/2021, url

⁷⁴ Al-Monitor, 13/08/2021, <u>url</u>

⁷⁵ ITIC, 18/08/2021, <u>url</u>; Haaretz, 16/08/2021, <u>url</u>

⁷⁶ Le Monde, 22/08/2021, <u>url</u>; France 24, 22/08/2021, <u>url</u>



2.2. Conflit à Gaza du 10 au 21 mai 2021

2.2.1. Bilan humain

Ce quatrième conflit entre Israël et le Hamas depuis 2007 est le plus grave depuis la guerre de 2014 selon l'OCHA⁷⁷. Durant onze jours, du 10 au 21 mai 2021, plus de 4.360 roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël, et 3.573 d'entre elles sont tombées sur le territoire israélien. Les forces de défense israéliennes ont attaqué 1.500 « cibles terroristes » dans la bande de Gaza au moyen de bombardements aériens, dans le cadre d'une opération militaire baptisée Gardiens des murs⁷⁸. Les zones les plus ciblées par les frappes israéliennes sont le gouvernorat de Gaza Nord, le nord de la ville de Gaza et l'est des gouvernorats de Khan Younes et de Rafah⁷⁹. Une carte des zones bombardées est reproduite en page 24.

D'après les statistiques du bureau du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, 260 Palestiniens, dont 66 enfants, ont été tués. Parmi les victimes, 129 sont considérées comme des civils, 64 comme des membres de groupes armés et le profil de 67 victimes est indéterminé. Plus de 2.200 Palestiniens, dont 685 enfants et 480 femmes, ont été blessés avec pour certains le risque de souffrir d'un handicap à long-terme requérant une rééducation⁸⁰. L'OCHA, dans sa base de données sur les victimes, rapporte 119 victimes civiles du conflit et 10 civils victimes d'un autre auteur de violence que les forces israéliennes⁸¹. Selon le centre ITIC, au moins 680 roquettes palestiniennes sont retombées dans la bande de Gaza, tuant neuf enfants et dix adultes palestiniens⁸².

Le conflit a été particulièrement meurtrier pour les enfants palestiniens. Confrontés à des bombardements très intenses, de nuit et sur de longues périodes, sans possibilité de se réfugier dans des abris souterrains, de nombreux enfants gazaouis souffrent du syndrome de stress post-traumatique, de peur chronique et d'anxiété, qui se manifestent dans des cauchemars et un comportement agressif ou autodestructeur⁸³. Un rapport publié par l'ONG Euro-Med Monitor constate qu'en plus de 66 enfants tués dans les quartiers résidentiels densément peuplés visés par Israël dans des attaques qualifiées de disproportionnées, 72.000 enfants ont été déplacés dans des écoles de l'UNRWA durant le conflit, 241 enfants ont perdu un ou deux parents dans les bombardements, environ 5.400 d'entre eux ont perdu leur logement et 42.000 enfants vivent dans un logement partiellement endommagé⁸⁴.

En Israël, onze civils et un militaire ont été tués. Plusieurs centaines d'Israéliens ont été blessés, légèrement pour la plupart⁸⁵. Le système de défense antiaérien Dôme de fer a intercepté environ 90 % des roquettes envoyées sur le territoire israélien. Selon l'ICG, les roquettes du Hamas ont envoyé environ 70 % de la population israélienne dans les abris à plusieurs reprises. De nombreux Israéliens vivant près de Gaza ont dormi dans des abris ou ont fui dans des zones plus sûres⁸⁶.

Au pic de la violence, selon l'OCHA, 113.000 personnes déplacées se sont abritées dans des écoles de l'UNRWA ou chez des proches⁸⁷. D'après le ministère du Développement social à Gaza, 8.220

⁷⁹ UNITAR - UNOSAT, 05/06/2021, url

⁷⁷ ICG, USMEP, 10/08/2021, p. 14, <u>url</u>; OCHA-oPt, 06/06/2021, <u>url</u>

⁷⁸ ITIC, 24/05/2021, <u>url</u>

⁸⁰ OCHA-oPt, 08/07/2021, url; 30/07/2021, url

⁸¹ OCHA, s.d., url

⁸² JCPA (Nirenberg E., Ben-David L.), 26/07/2021, url

⁸³ The New York Times, 26/05/2021, <u>url</u>

⁸⁴ Euro-Med Monitor, 02/07/2021, url

⁸⁵ ITIC, 24/05/2021, url

⁸⁶ ICG, USMEP, 10/08/2021, p. 1, <u>url</u>; Al-Monitor, 12/05/2021, <u>url</u>

⁸⁷ OCHA, 27/05/2021, url



personnes déplacées dont les logements ont été détruits ou sévèrement endommagés vivent toujours chez des proches ou dans un logement loué⁸⁸.

2.2.2. Bilan matériel

Le 6 juin, l'OCHA synthétise les conséquences de cette nouvelle escalade de violence sur une population et des infrastructures profondément fragilisées par les conflits successifs et le blocus israélien :

« The period between 10-21 May 2021 has seen the gravest escalation in hostilities between Palestinian armed factions and Israel since 2014. In Gaza, this has worsened the already poor humanitarian situation, including due to the killing and maiming of civilians, the destruction or damage of homes and infrastructure, the severe disruption in the supply of basic services, and the internally displacement of people. The outbreak of hostilities followed weeks of rising tensions in East Jerusalem, focused around the threat of eviction of Palestinian families and access restrictions in the Old City »⁸⁹.

D'après les autorités dans la BG, 1.255 maisons ont été détruites, 918 unités de logement sévèrement endommagées sont considérées comme inhabitables et 50.000 maisons ont subi des dommages mineurs. Egalement, 331 écoles et jardins d'enfants (établissements gérés par l'UNRWA, le gouvernement ou le secteur privé) et 33 installations de santé ont été endommagés⁹⁰.



Personnes déplacées internes pendant et après le conflit⁹¹

Durant l'escalade, 290 installations de distribution d'eau, d'hygiène et d'assainissement (dont des puits, des stations de pompage d'eau, des réseaux de distribution) ont été endommagées ou détruites. Des infrastructures de traitement des eaux usées ont été touchées⁹². D'après l'UNICEF, le 3 juin, les trois principales usines de dessalement étaient de nouveau opérationnelles, fonctionnant chacune 8 heures par jour et desservant environ 370.000 personnes⁹³.

Le réseau électrique a été endommagé par les bombardements, entraînant jusqu'à 21 heures de blackout⁹⁴. Après le conflit, la plupart des lignes endommagées ont été réparées et les livraisons de carburant par le Qatar pour alimenter la centrale électrique ont repris, permettant aux Gazaouis de disposer de 14 heures d'électricité par jour fin juillet 2021, au lieu de 5 heures par jour à la fin du

⁸⁸ OCHA-oPt, 08/07/2021, url; OCHA-oPt, 30/07/2021, url

⁸⁹ OCHA-oPt, 06/06/2021, url

⁹⁰ OCHA-oPt, 08/07/2021, url

⁹¹ OCHA-oPt, 03/06/2021, url

⁹² OCHA-oPt, 08/07/2021, <u>url</u>

⁹³ UNICEF, 03/06/2021, url

⁹⁴ ICG, USMEP, 10/08/2021, p. 8, url



conflit et de 16h juste avant ce dernier⁹⁵. Le déficit d'électricité à Gaza demeure un problème chronique préexistant au conflit, qui entrave le fonctionnement d'un grand nombre de services de base (santé, distribution et assainissement de l'eau, etc.), et qui affecte particulièrement la continuité de la production dans les usines et le secteur agricole⁹⁶.

Plus de 184 propriétés résidentielles et commerciales (cafés, usines, commerces, centres de charité et instituts de formation) ont été détruites⁹⁷.

La majorité des gravats engendrés par les bombardements ont été évacués et la clôture des opérations de déblaiement était prévue fin juillet par le ministère des Travaux publics⁹⁸.

Services et infrastructures affectés par l'escalade de violence le 28/07/202199

La situation socio-économique dans la BG a été sévèrement affaiblie par l'offensive du mois de mai. Dans le cadre d'une évaluation menée en partenariat avec les Nations unies et l'Union européenne, la Banque mondiale a estimé les dommages économiques et structurels du conflit entre 290 et 380 millions de dollars et les besoins initiaux entre 345 et 485 millions de dollars. Le chômage pourrait augmenter jusqu'à 50 %, principalement en raison des dommages causés aux commerces et entreprises, du nombre de blessés et du déclin de l'activité économique lié aux effets de l'épidémie du Covid-19. Le taux d'incidence de la pauvreté pourrait atteindre 59,3 % en 2021 sur base du seuil de pauvreté international de 5,5 USD par jour¹⁰⁰.

Durant le conflit, les passages frontaliers égyptiens de Rafah (pour les personnes) et Salaheddine (pour les biens) sont restés ouverts normalement. Dès la fin des violences, des camions acheminant de l'aide alimentaire et médicale en provenance d'Egypte et d'autres pays sont entrés presque quotidiennement sur le territoire via le passage de Rafah, tandis que de la nourriture, du carburant et des matériaux de construction sont arrivés via le passage de Salaheddine¹⁰¹. Les autorités égyptiennes

⁹⁵ OCHA-oPt, 08/07/2021, <u>url</u>; OCHA-oPt, 27/05/2021, <u>url</u>; OCHA-oPt, 30/07/2021, <u>url</u> 96 OCHA-oPt, s.d., <u>url</u>

⁹⁷ ICG, USMEP, 10/08/2021, p. 1, <u>url</u>

 ⁹⁸ OCHA-oPt, 30/07/2021, url
 99 OCHA-oPt, 30/07/2021, url

¹⁰⁰ World Bank, European Union, United Nations, s.d., p. 24, url

¹⁰¹ OCHA-oPt, 08/07/2021, <u>url</u>; OCHA-oPt, 06/06/2021, <u>url</u>



ont permis à des Palestiniens blessés durant le conflit d'être soignés en Egypte¹⁰². Les autorités israéliennes ont annoncé fin juillet un assouplissement des restrictions quant à l'entrée de biens via le passage commercial de Kerem Shalom et la sortie des personnes via le passage d'Erez¹⁰³.

En vue de la reconstruction, l'Egypte et le Qatar ont promis 500 millions de dollars chacun, les Nations unies 22 millions et demi, l'Union européenne 9,8 millions, l'Allemagne 49 millions, le Royaume-Uni 4,5 et la Chine un million. Des contributions importantes sont attendues de la part des pays du Golfe¹⁰⁴. La recherche d'un mécanisme international d'aide à la reconstruction fait l'objet d'âpres négociations, Israël craignant un détournement de fonds par le Hamas¹⁰⁵.

2.2.3. Violations du droit international

Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a voté le 27 mai 2021 la mise en place d'une commission internationale indépendante chargée d'enquêter sur les violations du droit international en Israël et dans les Territoires occupés à partir du 13 avril 2021¹⁰⁶. Les trois membres de cette commission ont été désignés le 22 juillet¹⁰⁷.

D'après une enquête menée par Human Rights Watch (HRW) sur les affrontements de mai, les forces israéliennes et les groupes armés palestiniens ont violé les lois de la guerre, les premières en attaquant des quartiers civils palestiniens sans qu'un objectif militaire évident y soit décelable et les deuxièmes, en lançant des roquettes de façon indiscriminée sur le territoire israélien¹⁰⁸.

3. Description de la violence

3.1. Acteurs de la violence

Les forces de défense israéliennes (FDI) dépendent depuis le 13 juin 2021 d'un gouvernement dirigé par le chef de la droite radicale, Naftali Bennett¹⁰⁹. Ce dernier doit céder la place dans deux ans à Yair Lapid, qui dirige le parti centriste Yesh Atid¹¹⁰.

Selon le classement des principales forces militaires réalisé par Global Firepower (GFP), Israël dispose de 170.000 militaires actifs, 595 avions, 1.600 chars, 7.500 véhicules blindés et 65 éléments navals. L'armée israélienne occupe le 20ème rang sur 140 pour l'année 2021¹¹¹¹. Les FDI sont souvent dénommées par leur acronyme hébreu *Tsahal*. Sous l'autorité du commandement sud de Tsahal, la division Gaza, rebaptisée 143ème division Renard de feu en 2015, défend la frontière le long de la BG¹¹².

Du côté palestinien, le Mouvement de résistance islamique (Harakat al-muqâwama al-islâmiya, Hamas) est un acteur majeur du conflit depuis qu'il a pris le pouvoir dans la BG en juin 2007. Fondé en 1987 par des membres des Frères musulmans en Palestine, ce parti nationaliste est le principal

¹⁰² OCHA-oPt, 30/07/2021, url

¹⁰³ Gisha, 06/08/2021, <u>url</u>

¹⁰⁴ Al-Monitor, 28/05/2021, url

¹⁰⁵ France Inter, 07/06/2021, <u>url</u>

¹⁰⁶ France 24, 27/05/2021, <u>url</u>; OHCHR, 27/05/2021, <u>url</u>

¹⁰⁷ OHCHR, 22/07/2021, <u>url</u>; OHCHR, 27/05/2021, <u>url</u>

¹⁰⁸ HRW, 27/07/2021, <u>url</u>; HRW, 12/08/2021, <u>url</u>

¹⁰⁹ AFP via Le Monde, 13/06/2021, <u>url</u>

¹¹⁰ RTBF, 14/06/2021, <u>url</u>; RTBF, 03/06/2021, <u>url</u>

¹¹¹ GFP, 03/03/2021, <u>url</u>

¹¹² IDF, s.d., <u>url</u>; Arutz Sheva, 06/12/2015, <u>url</u>



opposant au Fatah, le mouvement palestinien le plus important au sein de l'OLP. Ismaïl Haniyeh est le chef du bureau politique du mouvement, tandis que Yahya Sinwar est son leader dans la BG¹¹³. Tous deux ont été réélus aux mêmes fonctions en 2021¹¹⁴. Le Hamas dispose d'une branche politique et d'une branche armée, les brigades Ezzedine al-Qassam. Sa force de combat est évaluée en mai 2021 à près de 40.000 hommes¹¹⁵.

Des évaluations israéliennes indiquent que le Hamas dispose d'un petit nombre de roquettes à longue portée mais d'un nombre important de roquettes de courte portée et de mortiers. Depuis 2014, peu de roquettes ont été tirées plus loin qu'Ashdod, Ashkelon et le corridor de Gaza, des cibles habituelles du Hamas. Le groupe disposerait cependant de dizaines de roquettes susceptibles d'atteindre tout le territoire israélien jusqu'à Haïfa et plus au nord encore (100-160 km) et d'une centaine de roquettes de portée moyenne (70-80 km) pouvant toucher Tel Aviv, l'aéroport Ben Gurion et Jérusalem¹¹⁶. Avec le temps, les roquettes utilisées par les combattants du Hamas sont devenues plus grosses, elles contiennent plus d'explosifs et sont de plus longue portée. Elles ne peuvent cependant viser que des zones approximatives sans précision¹¹⁷.

Des factions palestiniennes plus petites et moins organisées revendiquent aussi la résistance armée contre Israël. C'est le cas du Djihad islamique palestinien (DIP), une organisation nationaliste qui bénéficie du support de l'Iran, de la Syrie et du Hezbollah et qui est considérée comme la troisième organisation dans le champ politique palestinien après le Fatah et le Hamas¹¹⁸. Inspiré par la révolution iranienne de 1979, le DIP est connu pour sa radicalité envers Israël : il revendique la lutte armée pour obtenir la « libération de la Palestine historique »¹¹⁹. Il s'agit, selon l'ITIC, du groupe le plus proche de l'Iran parmi ceux qui sont actifs à Gaza¹²⁰. Le mouvement, qui dispose d'une branche armée (les brigades al-Qods), a gagné en popularité ces dernières années selon le média en ligne Al-Monitor et l'ICG¹²¹. D'après les renseignements israéliens, il disposerait de 8.000 roquettes de courte portée¹²². Sa force de combat est évaluée à au moins 9.000 hommes¹²³.

D'autres groupes dans la BG, à l'instar du Front populaire et démocratique de libération de la Palestine (FDLP) et des Brigades des martyrs d'al-Aqsa (alliées au Fatah), disposeraient de centaines de roquettes de courte et moyenne portée¹²⁴. Les Comités de résistance populaire et les brigades Abou Ali Mustafa – la branche armée du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) – bénéficient du soutien de l'Iran¹²⁵.

En 2020, l'ITIC a constaté la présence dans la BG du mouvement Nujaba (mouvement des nobles), une milice chiite irakienne dirigée par la force al-Qods, une unité d'élite du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran¹²⁶. En juin 2020, des membres de cette unité ont lancé vers Israël des ballons portant des photos du chef de la force al-Qods et d'autres martyrs de haut-rang de diverses organisations et de milices chiites proches de l'Iran¹²⁷.

¹²⁷ ITIC, 14/06/2020, url

Page 18 de 34

<sup>Le Monde (Smolar P.), 06/05/2017, url; Le Monde, 17/02/2017, url
Haaretz (Bar'el Z.), 11/03/2021, url; AFP via RFI, 02/08/2021, url
The Jerusalem Post, 11/05/2021, url
The Jerusalem Post, 11/05/2021, url
JCPA, 01/08/2021, url
Mediapart (Puchot P.), 23/12/2014, url
Mediapart (Puchot P.), 23/12/2014, url
ITIC, 21/05/2020, url
Al-Monitor, 10/04/2014, url; ICG, 25/03/2014, url
The Jerusalem Post, 11/05/2021, url
The Jerusalem Post, 11/05/2021, url
Ce Monde, 10/07/2014, url
ICG, 25/03/2014, p. 10, url
ICG, 25/03/2014, p. 10, url
ITIC, 21/05/2020, url</sup>



3.2. Typologie de la violence

3.2.1. En général

L'ICG qualifiait en mars 2014 les incidents violents dans la BG de « violence transfrontalière à petite échelle »¹²⁸. En font partie les fréquentes attaques au mortier ou à la roquette par des militants palestiniens, les charges explosives placées le long de la clôture de sécurité, les (tentatives de) kidnappings de soldats israéliens, les incursions israéliennes, le mitraillage de Palestiniens dans la zone tampon, les attaques navales de pêcheurs palestiniens en dehors de la limite imposée par Israël, le bombardement de zones proches de la frontière et les attaques aériennes contre des militants à Gaza¹²⁹. Episodiquement, des escalades de violence courtes et intenses surviennent lorsque l'une des parties au conflit dépasse certaines limites : « [t]his low-scale violence has been punctuated by short, intense escalations, typically caused by one or both parties pushing back against an erosion of red lines or an abrupt change in the rules of engagement »¹³⁰.

Toujours selon la même source, la situation sécuritaire dans la BG est caractérisée depuis 2007 par des accrochages de faible niveau interrompus par des escalades majeures¹³¹. Ce cycle de violences est décrit de la façon suivante :

« [a]part from the novelty of the Great March of Return, a dynamic of tit-for-tat skirmishes between the two parties has taken root since 2007. Hamas uses various means at its disposal, including rockets, to pressure Israel into easing the restrictions on access to the Gaza Strip. Israel in turn uses the blockade and its military power to force Hamas into 'calm', to ensure that southern villages around Gaza's periphery experience no disruption to daily life. Hamas insists that there can be no calm without lifting the blockade, and it sees no reason to restrain popular protests or its rocket attacks for a mere return to the misery that has long pervaded Gaza. But neither peaceful protest nor Hamas's militarized responses are likely to compel Israel to remove the blockade of the Gaza Strip in the manner envisioned by Hamas »¹³².

Une de ces surenchères de violence a débouché sur l'opération « Bordure protectrice », l'opération militaire israélienne la plus dévastatrice dans la BG en six ans, qui s'est déroulée du 8 juillet au 26 août 2014. Pendant cette campagne, la population palestinienne a été soumise à des bombardements intensifs et des interventions terrestres qui ont provoqué la mort de 2.220 Palestiniens, dont 1.492 civils, et blessé 11.231 personnes selon les chiffres rapportés à l'OCHA¹³³.

Dans un entretien accordé à France 24, le coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient expliquait en décembre 2019 : « je pense que nous sommes toujours à deux ou trois jours d'une nouvelle guerre à Gaza. C'est la situation dans laquelle nous sommes depuis un an et demi, presque deux ans ». Il pointait parmi les raisons expliquant cet état de fait la désastreuse situation économique des Gazaouis, le risque d'escalade à la frontière en raison des manifestations et des lancers de cerfs-volants et ballons incendiaires ainsi que l'absence de réconciliation politique entre les acteurs palestiniens¹³⁴.

¹²⁸ ICG, 25/03/2014, p. 2, <u>url</u>

¹²⁹ ICG, 25/03/2014, pp. 2-3, <u>url</u>

¹³⁰ ICG, 25/03/2014, pp. 2-3, <u>url</u>

¹³¹ ICG, 25/03/2014, p. 3, <u>url</u>

¹³² ICG, 25/03/2014, p. 3, <u>url</u>

¹³³ OCHA-oPt, 03/2015, <u>url</u>

¹³⁴ France 24, 12/12/2019, <u>url</u>



3.2.2. Bombardements

La BG fait régulièrement l'objet de frappes aériennes opérées par des avions de chasse ou des drones de la flotte israélienne. Ces bombardements visent des bâtiments, des sites ou des militants identifiés comme représentant une menace pour la sécurité israélienne. Ils interviennent généralement à titre de représailles suite à des tirs de roquettes ou de mortier par une faction palestinienne, à des attaques contre des Israéliens ou plus récemment, suite à l'envoi de ballons incendiaires.

L'armée israélienne affirme prendre des précautions pour ne pas faire de victime civile, en ne visant que des cibles militaires ou, dans le cas où des civils sont situés dans un bâtiment à proximité d'un objectif, en les avertissant par téléphone ou en envoyant une bombe d'avertissement sur le toit de l'immeuble visé. Néanmoins, lors du conflit de mai 2021, plusieurs bombardements ont tué un grand nombre de civils : au moins 99 civils sont décédés dans le cadre de bombardements aériens et 19 ont été touchés par des missiles sol-sol¹³⁵. L'ONG israélienne B'Tselem estime que des avertissements n'ont été adressés que dans quelques cas, en particulier lorsque des gratte-ciels au centre de Gaza ont été visés, mais que dans beaucoup d'autres, personne n'a été averti et que des familles entières ont perdu la vie dans leurs logements¹³⁶.

Suite à une enquête menée sur trois frappes ayant tué 62 civils à Gaza en mai, HRW a conclu qu'Israël avait gravement violé les lois de la guerre et commis des crimes de guerre et recommandé une enquête de la Cour pénale internationale. L'organisation a constaté que dans ces attaques et peut-être dans d'autres, des civils, notamment des enfants, ont été tués dans des zones éloignées de toute cible militaire apparente :

« Le 10 mai, près de la ville de Beit Hanoun, un missile guidé israélien s'est abattu à proximité de quatre maisons de la famille al-Masri, tuant huit civils, dont six enfants. Le 15 mai, une bombe téléguidée a détruit un immeuble de trois niveaux dans le camp de réfugiés d'al-Chati, tuant dix civils, deux femmes et huit enfants de deux familles apparentées. Et le 16 mai, une série de frappes aériennes israéliennes, qui a duré quatre minutes, a visé la rue al-Wahda à Gaza, provoquant l'effondrement de trois immeubles de plusieurs étages et tuant 44 civils. L'armée israélienne a affirmé qu'elle avait visé des tunnels et un centre de commandement souterrain utilisé par les groupes armés, mais n'a présenté aucun détail pour étayer cette affirmation » 137.

3.2.3. Coups de feu dans la zone tampon

Les FDI ont imposé à partir de l'année 2000 des zones tampons ou zones d'accès réduit (Access Restricted Areas, ARA) tout le long de la frontière de la BG avec Israël, tant du côté terrestre que du côté maritime. Les années passant, ces zones ont été arbitrairement élargies. Selon l'OCHA, dans son modèle le plus large, la zone d'accès restreint comprenait une « zone interdite » jusqu'à 500 mètres de la clôture et une « zone à haut risque » de 500 à 1.500 mètres de la clôture¹³⁸. Les autorités israéliennes n'ont jamais publiquement communiqué à ce sujet ni clarifié quelles étaient les zones concernées, ce qui constitue une source de danger pour les résidents locaux, selon B'Tselem¹³⁹.

Du côté terrestre, le long de la frontière avec Israël, l'accès est formellement interdit (« no-go zone ») de 300 à 100 mètres de la clôture de sécurité. Cette restriction empêche les fermiers d'accéder à environ 30.000 mètres carrés de terres parmi les plus fertiles de Gaza¹⁴⁰. Pour appliquer cette interdiction, l'armée a introduit des règles d'ouverture de feu autorisant le tir sur tout Palestinien dans

¹³⁵ OCHA-oPt, s.d., url

¹³⁶ B'Tselem, 20/05/2021, <u>url</u>

¹³⁷ HRW via YouTube, 27/07/2021, <u>url</u>; HRW, 27/07/2021, <u>url</u>

¹³⁸ OCHA-oPt, 03/08/2018, <u>url</u>

¹³⁹ B'Tselem, 11/11/2017, <u>url</u>

¹⁴⁰ PCHR, 16/01/2018, <u>url</u>



cette zone même s'il ne menace personne. Selon B'Tselem, l'implémentation de ces règles a causé la mort de 83 Palestiniens qui ne prenaient pas part aux hostilités, de septembre 2005 à septembre 2017, ce sans prendre en compte les escalades de violence. Un peu moins de la moitié des victimes travaillaient quotidiennement dans ces zones, en tant que résidents locaux ou fermiers. Par ailleurs, douze personnes ont été tuées alors qu'elles approchaient de la clôture pour la traverser afin de chercher du travail en Israël¹⁴¹. L'OCHA constate en août 2018 que l'activité agricole dans l'ancienne « high risk zone » a augmenté, bien que les fermiers soient toujours inquiets pour leur sécurité personnelle et leur subsistance¹⁴². Les agriculteurs se sont tournés vers des cultures sèches (blé, orge, haricots, certains légumes) nécessitant moins d'entretien et n'entravant pas le champ de vision de l'armée¹⁴³. Un projet lancé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 2015 a permis à presque 600 agriculteurs de retourner sur leurs terres, nettoyées des munitions non explosées et du matériel de guerre qui s'y trouvait¹⁴⁴.

En mer, la marine israélienne limite la zone de pêche accessible aux pêcheurs et contrôle la circulation des bateaux de près, afin d'empêcher que le Hamas soit approvisionné en armement par ce biais. Les FDI estiment que des armes sont larguées en mer dans des capsules scellées à des kilomètres des côtes de Gaza par des contrebandiers et des navires. Certains bateaux de pêche gazaouis seraient pilotés par des commandos du Hamas chargés de rapprocher ces cargaisons de la côte¹⁴⁵.

Alors que les Accords d'Oslo autorisent les Palestiniens à pêcher jusqu'à vingt MN, Israël n'a jamais autorisé la pêche sur toute la côte au-delà de douze MN (quinze MN pour la première fois en 2019, de manière épisodique et sur une zone limitée), et a graduellement réduit la zone de pêche entre six et neuf MN. Les zones frontalières avec Israël et l'Egypte sont interdites de pêche. La marine israélienne tire sur les pêcheurs qui selon elle ont dépassé la zone autorisée, les arrête et confisque leur équipement. Les pêcheurs n'ont plus accès aux zones poissonneuses¹⁴⁶. La situation humanitaire des 70.000 pêcheurs et des familles qui en dépendent est catastrophique, indique l'ONG palestinienne PCHR¹⁴⁷.

Durant la période couverte par ce rapport, les incidents étaient réguliers selon l'OCHA et le PCHR, deux organisations qui rapportent chaque semaine des tirs israéliens, sur terre ou sur mer, visant à faire appliquer les restrictions d'accès¹⁴⁸. En 2020, c'est au mois d'avril que le plus grand nombre de tirs (121) a été relevé par l'OCHA¹⁴⁹. Le Cedoca n'a pas trouvé de statistiques pour l'année 2021.

Toutes les semaines, l'OCHA rapporte dans ses *Protection of Civilians Reports* qu'à plusieurs reprises, les forces israéliennes ont effectué des tirs d'avertissement près de la clôture de séparation et au large des côtes pour faire respecter les restrictions d'accès¹⁵⁰.

Les sources consultées ne fournissent pas le nombre de victimes ou de blessés, lesquels semblent moins nombreux qu'auparavant dans ce contexte précis. Mais le nombre d'incidents est en hausse ces dernières années selon l'OCHA¹⁵¹.

¹⁴¹ B'Tselem, 11/11/2017, url

¹⁴² OCHA-oPt, 03/08/2018, <u>url</u>

¹⁴³ B'Tselem, 11/11/2017, <u>url</u>

¹⁴⁴ Reuters, 05/02/2020, <u>url</u>

¹⁴⁵ JCPA, 01/08/2021, <u>url</u>

¹⁴⁶ B'Tselem, 11/11/2017, <u>url</u>

¹⁴⁷ PCHR, 16/01/2018, <u>url</u>

¹⁴⁸ Rapports hebdomadaires de l'OCHA-oPt sur la protection des civils : <u>url</u> ; rapports hebdomadaires du PCHR sur les violations israéliennes des droits de l'homme en Territoire palestinien occupé : <u>url</u>


 ¹⁴⁹ OCHA-oPt, 18/09/2020, <u>url</u>
 150 Voir par exemple: OCHA-oPt, 30/07/2021, <u>url</u>; OCHA-oPt, 16/07/2021, <u>url</u>

¹⁵¹ OCHA-oPt, 18/09/2020, <u>url</u>; OCHA-oPt, 01/03/2021, <u>url</u>





Restrictions d'accès en mer¹⁵²



Incidents de tirs en zone d'accès restreint sur terre et sur mer¹⁵³

3.3. Cibles de la violence

3.3.1. Victimes et blessés civils palestiniens

Victimes palestiniennes

Selon les statistiques de l'OCHA, du 1^{er} janvier au 16 août 2021, 119 civils palestiniens (21 hommes, 37 femmes, 61 mineurs) ont été tués par les forces israéliennes. La plupart (99) ont été tués par une bombe aérienne, 19 ont été touchés par un missile de surface et un seul a été tué par un tir d'arme à feu. Parmi eux, 118 ont été tués durant l'escalade de violence en mai, et un est décédé en juin. Dix

¹⁵² OCHA-oPt, 01/03/2021, url

¹⁵³ OCHA-oPt, 01/03/2021, <u>url</u>



civils ont été victimes, en mai et en juin, d'un autre auteur de violence que les forces israéliennes selon l'OCHA¹⁵⁴.

En 2020, cinq décès parmi les civils avaient été relevés, tous survenus au mois de janvier¹⁵⁵.

Blessés palestiniens

Selon des statistiques qui ne font pas de distinction entre blessés civils ou combattants, l'OCHA décompte, du 1^{er} janvier au 20 août 2021, 2.229 blessés palestiniens (dont 481 femmes et 685 mineurs) dans le cadre du conflit. Parmi eux, 1.630 ont été blessés par des bombes aériennes, 574 par des armes non identifiées (« other »), 15 par arme à feu, 6 par inhalation de gaz lacrymogène, 3 par des balles en caoutchouc et 1 par des explosifs non-aériens. Sur 2.229 blessés, 2.218 l'ont été au mois de mai¹⁵⁶.

En 2020, le nombre de blessés relevés par l'OCHA était beaucoup moins élevé (56)157.

3.3.2. Victimes et blessés civils israéliens

Le gouvernement israélien d'Ariel Sharon a appliqué en août 2005 un plan de désengagement unilatéral de la BG : 8.000 colons ont été évacués et indemnisés¹⁵⁸. Depuis cette date, il n'y a plus aucun civil israélien sur ce territoire.

3.4. Répartition géographique


L'OCHA mentionne dans ses données statistiques le nombre de victimes « par communauté ». En 2021, la plupart des victimes à Gaza sont décédées suite aux bombardements israéliens durant le conflit en mai. Les victimes en nombre le plus élevé proviennent du nord du territoire : Gaza (62), Beit Lahiya (18) et Beit Hanoun (10). HRW a mené des enquêtes sur trois attaques meurtrières pour les civils, dont deux à Gaza (une attaque sur un immeuble du camp de réfugiés al-Chati le 15 mai et une série de frappes israéliennes sur la rue al-Wahda à Gaza le 16 mai) et une près de Beit Hanoun le 10 mai¹⁵⁹. Les autres victimes proviennent de Deir el Balah (5), Gaza Nord (5), Rafah (5), Al Bureij (4) et de quelques autres localités¹⁶⁰.

Une carte (voir page suivante) réalisée par le programme UNOSAT, développé par l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (United Nations Institute for Training and Research, UNITAR), recense les zones bombardées par Israël durant sa dernière offensive en mai¹⁶¹.

Des incidents sécuritaires en zone tampon se sont produits en divers lieux au large de la BG, lorsque les pêcheurs se trouvaient au-delà mais aussi à l'intérieur de la zone autorisée, ainsi que dans la zone tampon située à l'est de la BG¹⁶². Les lieux précis de ces incidents, qui entraînent moins de blessés ces dernières années, ne sont pas précisés par les sources consultées.

¹⁵⁴ OCHA-oPt, s.d., url
155 OCHA-oPt, 06/02/2020, url; OCHA-oPt, 23/01/2020, url OCHA-oPt, 06/02/2020, url
156 OCHA-oPt, s.d., url
157 OCHA-oPt, s.d., url
158 Le Monde diplomatique, 08/2005, url
159 HRW, 27/07/2021, url
160 OCHA-oPt, s.d., url
161 UNITAR - UNOSAT, 05/06/2021, url
162 Rapports hebdomadaires de l'OCHA-oPt sur la protection des civils, voir : url





Damage assessment Gaza Strip 28 May 2021¹⁶³

¹⁶³ UNITAR - UNOSAT, 05/06/2021, <u>url</u>. En rouge les bâtiments détruits, en orange les bâtiments sévèrement endommagés, en jaune les bâtiments modérément endommagés, en vert les cratères dans les zones de culture, en blanc les cratères sur les routes, en bleu les établissements scolaires et de santé situés à moins de 100 mètres de zones endommagées.



Résumé

Depuis la prise de pouvoir de la bande de Gaza par le Hamas en 2007 et le blocus israélien qui l'a suivi, la situation sécuritaire dans la bande de Gaza est caractérisée par une alternance d'accrochages qualifiés de faible niveau entre les forces israéliennes et le Hamas. Des escalades de violences, courtes mais intenses, surviennent lorsqu'une des parties a dépassé certaines limites. Le Hamas utilise les tirs de roquettes, le lancer de ballons incendiaires et la violence frontalière pour contraindre Israël à relâcher le blocus sur le territoire et ses habitants. Les forces de défense israéliennes recourent à des frappes aériennes ou intensifient la sévérité du blocus pour obtenir un retour au calme.

Après plusieurs semaines de tension et d'affrontements à Jérusalem-Est entre des civils palestiniens et la police israélienne, un nouveau conflit a opposé Israël et le Hamas dans la bande de Gaza du 10 au 21 mai 2021. Selon l'OCHA, il s'agit de la plus grave escalade de violence depuis la guerre de 2014. De nombreux tirs de roquettes, parfois de longue portée, sur le territoire israélien ont fait onze victimes civiles et des centaines de blessés, légers pour la plupart, tandis que les bombardements de représailles par les forces de défense israéliennes ont entraîné la mort de 119 civils palestiniens, la moitié étant des mineurs, et ont blessé plus de 2.200 personnes. Fin juillet, 8.220 Palestiniens déplacés vivaient toujours chez des proches ou dans un logement alternatif. Les frappes israéliennes, qui ont notamment ciblé des souterrains du Hamas situés sous des zones résidentielles, ont détruit 1.255 logements, ont sévèrement endommagé 918 logements devenus inhabitables et ont légèrement endommagé 50.000 logements. Des infrastructures scolaires et de santé, de distribution et d'assainissement de l'eau, des lignes électriques et de nombreuses entreprises et bâtiments commerciaux ont été touchés. L'économie palestinienne, déjà très fragilisée par le blocus israélien, les conflits successifs et la crise du Covid-19, s'est encore détériorée.

Durant les semaines qui ont suivi le cessez-le-feu intervenu le 21 mai 2021, la situation est demeurée calme sur le terrain, ponctuée néanmoins par le lancer sporadique de ballons incendiaires vers le territoire israélien et des frappes ciblées de représailles. Le 16 août, une roquette palestinienne a atterri sur le territoire israélien. Des affrontements entre des Palestiniens et l'armée israélienne ont eu lieu le long de la clôture le 21 août, en marge d'une manifestation organisée par le Hamas. Israël a rouvert le 13 août le passage d'Erez à certains travailleurs, augmenté les quotas d'importations et exportations et a accepté six jours plus tard, sous certaines conditions, la reprise du transfert d'argent par le Qatar à des familles pauvres de Gaza.

Selon les statistiques de l'OCHA, du 1er janvier au 16 août 2021, 119 civils palestiniens ont été tués par les forces israéliennes dans le cadre du conflit israélo-palestinien et du 1^{er} janvier au 20 août 2021, 2.229 ont été blessés dans ce même contexte. Presque toutes les victimes et les blessés ont été touchés durant l'opération israélienne au mois de mai. C'est du nord du territoire (Gaza, Beit Lahiya et Beit Hanoun) que provient le plus grand nombre de victimes.



Bibliographie

Sources écrites

AFP via L'Orient-Le Jour, *Khaled Mechaal élu chef du bureau politique du Hamas pour l'étranger*, 13/04/2021, https://www.lorientlejour.com/article/1258427/khaled-mechaal-elu-chef-du-bureau-politique-du-hamas-pour-letranger.html [consulté le 28/07/2021]

AFP via Le Monde, *Israël: Naftali Bennett devient premier ministre, Benyamin Nétanyahou écarté du pouvoir*, 13/06/2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/13/israel-la-knesset-vote-pour-enteriner-une-coalition-du-changement-fin-attendue-de-l-ere-netanyahou 6083930 3210.html [consulté le 28/07/2021]

AFP via RFI, *Ismail Haniyeh re-elected as leader of Palestinian Islamist group Hamas*, 02/08/2021, https://www.rfi.fr/en/middle-east/20210802-ismail-haniyeh-re-elected-as-leader-of-palestinian-islamist-group-hamas [consulté le 02/08/2021]

Al Arabiya English, *Hamas confirms several top commanders killed by Israeli airstrikes*, 12/05/2021, https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/05/12/Hamas-confirms-several-top-commanders-killed-by-Israeli-strikes [consulté le 10/08/2021]

Al Jazeera, *Rockets fired towards Tel Aviv after Gaza tower block destroyed*, 11/05/2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/5/11/israel-strikes-down-tower-in-gaza-prompting-hamas-response [consulté le 11/08/2021]

Al-Monitor (Caspit B.), *Israeli technology exposes Gaza attack tunnel, challenges Hamas*, 23/10/2020, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/israel-gaza-strip-hamas-aviv-kochavi-idf-tunnel-iron-dome.html#ixzz6o2hEqt74 [consulté le 25/02/2021]

Al-Monitor, 1,000 rockets from Gaza fired at Israel overnight, 12/05/2021, https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/1000-rockets-gaza-fired-israel-overnight [consulté le 11/08/2021]

Al-Monitor, *How big can Biden administration go with aid to Gaza?*, 28/05/2021, https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/how-big-can-biden-administration-go-aid-gaza#ixzz6wceiMtm9 [consulté le 02/06/2021]

Al-Monitor, *Islamic Jihad gains support in Gaza as Hamas declines*, 10/04/2014, http://www.al-monitor.com/pulse/ru/originals/2014/04/islamic-jihad-support-gaza-expense-hamas.html##ixzz3SkJzQqC7 [consulté le 05/12/2018]

Al-Monitor, Israel loosens restrictions on trade, travel from Gaza, 13/08/2021, https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/israel-loosens-restrictions-trade-travel-gaza#ixzz74N9XXP6X [consulté le 23/08/2021]

Al-Monitor, *Israel, Qatar reach deal on resumed cash payments to Gaza*, 19/08/2021, https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/israel-qatar-reach-deal-resumed-cash-payments-gaza#ixzz74NKYxRLm [consulté le 23/08/2021]

Al-Monitor, Israeli technology exposes Gaza attack tunnel, challenges Hamas, 23/10/2020, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/israel-gaza-strip-hamas-aviv-kochavi-idf-tunnel-iron-dome.html#ixzz6pIFEnSMp [consulté le 16/03/2021]

Arab Center Washington DC (Jahshan K. E.), *Palestinian Elections 2021: Reconciling Competing Motives*, 18/02/2021, http://arabcenterdc.org/policy analyses/palestinian-elections-2021-reconciling-competing-motives/ [consulté le 16/03/2021]

Arte, *La répartition en trois zones de la Cisjordanie*, 17/09/2015, https://info.arte.tv/fr/la-repartition-en-trois-zones-de-la-cisjordanie [consulté le 21/05/2019]

Arutz Sheva, [Not just numbers: The Gaza Division unites with 143], 06/12/2015, https://www.inn.co.il/news/311420 [consulté le 15/03/2021]

Asharq Al-Awsat, *Qatari Envoy to Hamas: Balloons Threaten my Efforts*, 30/07/2021, https://english.aawsat.com/home/article/3105851/qatari-envoy-hamas-balloons-threaten-my-efforts [consulté le 03/08/2021]

ATS/AFP via Le Temps, *Dégradation de la situation à Jérusalem: la communauté internationale inquiète*, 11/05/2021, https://www.letemps.ch/monde/degradation-situation-jerusalem-communaute-internationale-inquiete [consulté le 09/08/2021]



B'Tselem, "Collateral Damage"?, 20/05/2021, https://www.btselem.org/gaza strip/20210520 collateral damage [consulté le 13/08/2021]

B'Tselem, *Deliberately targeting homes in Gaza, Israel kills 13 civilians, 2 of them minors*, 12/06/2019, https://www.btselem.org/qaza strip/20190612 targeting inhabited gazan homes [consulté le 05/08/2021]

B'Tselem, Statistics, Palestinians killed by Israeli security forces in the Gaza Strip, since Operation Cast Lead, s.d., https://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event/gaza/palestinians-killed-by-israeli-security-forces [consulté le 16/03/2021]

B'Tselem, The Gaza Strip, 11/11/2017, https://www.btselem.org/gaza_strip [consulté le 04/12/2018]

BBC, East Jerusalem clashes leave over 100 injured, 23/04/2021, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56854275 [consulté le 09/08/2021]

BBC, Palestinian territories profile - Overview, 10/12/2014, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14630174 [consulté le 05/12/2018]

BBC, Rockets target Tel Aviv after Gaza tower destroyed, 11/05/2021, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57066275 [consulté le 10/08/2021]

Berkeley Journal of International Law (Ben Naftali O., Gross A., Michaeli K.), *Illegal occupation: framing the Occupied Palestinian Territory*, 2005, https://lawcat.berkeley.edu/record/1119804?ln=en [consulté le 17/03/2021]

Carnegie Endowment for International Peace, *Postponed Palestinian Elections: Causes and Repercussions*, 11/05/2021, https://carnegieendowment.org/sada/84509 [consulté le 28/07/

Central Intelligence Agency (CIA), *The World Factbook, Gaza Strip*, s.d., https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/gaza-strip/#geography [consulté le 17/03/2021]

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), Cedoca, *Territoire palestinien-Gaza, Situation sécuritaire*, 23/03/2021, https://www.cgra.be/fr/infos-pays/qaza-situation-securitaire-3 [consulté le 09/08/2021]

Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), *First Time Export of Strawberries from Gaza to Britain*, 17/12/2019, https://www.gov.il/en/departments/news/strawberryexportfromgaza171219 [consulté le 06/02/2020]

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, *Inescapable hell*, 27/05/2021, https://euromedmonitor.org/en/article/4426/Inescapable-hell:--Euro-Med-releases-report-documenting-Israel%27s-violations-in-its-recent-attack-on-Gaza [consulté le 04/08/2021]

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, *One War Older*, 02/07/2021, https://euromedmonitor.org/uploads/reports/gazachildrepen.pdf [consulté le 13/08/2021]

European Commission, *Countries and regions: Palestine*, s.d., https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/palestine/ [consulté le 17/03/2021]

France 24, Bande de Gaza : le Fatah et le Hamas signent un accord de réconciliation au Caire, 12/10/2017, http://www.france24.com/fr/20171012-gaza-territoires-palestiniens-fatah-hamas-signent-accord-reconciliation-caire-abbas [consulté le 05/12/2018]

France 24, Israël-Gaza: l'ONU ouvre une enquête sur les atteintes aux droits humains, 27/05/2021, https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20210527-isra%C3%ABl-gaza-l-onu-ouvre-une-enqu%C3%AAte-sur-les-atteintes-aux-droits-humains [consulté le 03/06/2021]

France 24, *L'Entretien - "Nous sommes en permanence au bord d'une nouvelle guerre à Gaza"*, 12/12/2019, https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20191212-nous-sommes-en-permanence-au-bord-d-une-nouvelle-querre-%C3%A0-qaza [consulté le 13/02/2020]

France 24, *Plusieurs dizaines de blessés dans des heurts à la frontière entre Gaza et Israël*, 22/08/2021, https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20210822-plusieurs-dizaines-de-bless%C3%A9s-dans-des-heurts-%C3%A0-la-fronti%C3%A8re-entre-gaza-et-isra%C3%ABI [consulté le 23/08/2021]

France Inter, "L'énergie mais pas l'argent" : à Gaza, les contraintes d'une reconstruction sous blocus, 07/06/2021, https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-07-juin-2021 [consulté le 16/08/2021]

Gisha, Crossings update: Rafah to open; no change in 'coronavirus closure' at Erez blocking students; Coronavirus cases in Gaza top 50,000, 08/02/2021, https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/crossings-update-rafah-open-no-change-coronavirus-closure-erez [consulté le 16/03/2021]

Gisha, Mise à jour des traversées : quota limité de permis marchands ; La zone de pêche s'agrandit, 06/08/2021, https://gisha.org/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-



 $\frac{\%d7\%9e\%d7\%a2\%d7\%91\%d7\%a8\%d7\%99\%d7\%9d-\%d7\%9e\%d7\%9b\%d7\%a1\%d7\%94-\%d7\%9e\%d7\%a6\%d7\%9e\%d7\%a6\%d7\%9e\%d7\%a6\%d7\%9e\%d7\%aa-%d7%a9%d7%a9-%d7%a4\d7\d99-\d7\d7\d99-\d7\d7\d99-\d7\d7\d99-\d7\d7\d99-\d7\d7\d99-\d7\d7\d99-\d7\d7\d99-\d7\d99-\d7\d7\d99-\d7\d99-\d7\d7\d99-\d7\d7\d99-\d$

Gisha, Rafah Crossing still closed to exit from Gaza, 16/01/2019, https://gisha.org/updates/9701 [consulté le 29/05/2019]

Global Firepower (GFP), 2021 Israel Military Strength, 03/03/2021, https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=israel [consulté le 17/03/2021]

Haaretz (Bar'el Z.), Analysis | Gaza Elections Give Hamas an Advantage Ahead of Palestinian Vote, 11/03/2021, https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-gaza-elections-give-hamas-an-advantage-ahead-of-palestinian-elections-1.9609339 [consulté le 16/03/2021]

Haaretz, Hamas chief uses Israeli election to extract a softer stance on Gaza, 20/02/2020, https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-hamas-chief-uses-israeli-election-to-extract-a-softer-stance-on-gaza-1.8558659 [consulté le 20/02/2020]

Haaretz, Hamas says Gaza fishermen's deaths caused by explosive-laden Israeli drone, 11/03/2021, https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-hamas-says-qaza-fishermen-s-deaths-caused-by-explosive-laden-israeli-drone-1.9612549 [consulté le 15/03/2021]

Haaretz, Israeli Military Covered Up Negligent Killing of Six Gazans During Recent Conflict, 03/08/2021, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-idf-covered-up-negligent-killing-of-six-gazans-during-recent-conflict-1.10073500 [consulté le 11/08/2021]

Haaretz, Rights group says three gaza fishermen killed by errant Palestinian rocket, 07/03/2021, https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-palestinians-claim-three-gazan-fishermen-killed-by-israeli-qunfire-1.9597053 [consulté le 15/03/2021]

Haaretz, *Two Rockets Fired at Israel After Hamas Threat*, 16/08/2021, https://www.haaretz.com/israel-news/gaza-rocket-fired-at-israel-three-months-after-fighting-1.10122198 [consulté le 23/08/2021]

Human Rights Watch (HRW) via YouTube, *Gaza: Enquête sur trois frappes israéliennes [vidéo]*, 27/07/2021, https://www.youtube.com/watch?v=OF_0i3CIouI&ab_channel=HRWFran%C3%A7ais [consulté le 04/08/2021]

Human Rights Watch (HRW), *Gaza: Crimes de guerre présumés lors des affrontements de mai*, 27/07/2021, https://www.hrw.org/fr/news/2021/07/27/gaza-crimes-de-guerre-presumes-lors-des-affrontements-de-mai [consulté le 29/07/2021]

Human Rights Watch (HRW), *Israël/Palestine : Les juges de la CPI ouvrent la voie à une enquête officielle*, 06/02/2021, https://www.hrw.org/fr/news/2021/02/06/israel/palestine-les-juges-de-la-cpi-ouvrent-la-voie-une-enquete-officielle [consulté le 16/03/2021]

Human Rights Watch (HRW), *Palestinian Rockets in May Killed Civilians in Israel, Gaza*, 12/08/2021, https://www.hrw.org/news/2021/08/12/palestinian-rockets-may-killed-civilians-israel-gaza [consulté le 13/08/2021]

International Crisis Group (ICG), *Crisis Watch, Israel-Palestine, March 2021*, s.d., https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=93&date_range=last_6_months&from_month=01&from_year=2021&to_month=01&to_year=2021 [consulté le 04/08/2021]

International Crisis Group (ICG), *Crisis Watch, Israel-Palestine, May 2021*, s.d., https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=93&date_range=last_6_months&from_month=01&from_year=2021&to_month=01&to_year=2021 [consulté le 03/08/2021]

International Crisis Group (ICG), *Crisis Watch, Israel-Palestine, June 2021*, s.d., https://www.crisisgroup.org/crisiswatch [consulté le 03/08/2021]

International Crisis Group (ICG), *CrisisWatch tracking conflict worldwide*, s.d., https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/february-alerts-and-january-trends-2021#israel-palestine [consulté le 25/02/2021]

International Crisis Group (ICG), Rebuilding the Gaza ceasefire, 16/11/2018, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/191-rebuilding-gaza-ceasefire [consulté le 04/12/2018]

International Crisis Group (ICG), *The next round in Gaza*, 25/03/2014, http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/149-the-next-round-in-gaza.aspx [consulté le 05/12/2018]



International Crisis Group (ICG), U.S./Middle East Project (USMEP), *Beyond Business as Usual in Israel-Palestine*, 10/08/2021, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/225-beyond-business-usual-israel-palestine [consulté le 10/08/2021]

Israel Hayom, *Report: Israel issuing more work permits for Gazans*, 02/10/2019, https://www.israelhayom.com/2019/10/02/report-israel-issuing-more-work-permits-for-gazans/ [consulté le 10/02/2020]

Israel National News, *Defense establishment seeks to bolster Gaza economy*, 17/12/2019, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/273303 [consulté le 11/02/2020]

Israeli Defense Forces, Southern Command, s.d., https://www.idf.il/en/minisites/southern-command/ [consulté le 15/03/2021]

Jerusalem Center For Public Affairs (JCPA) (Nirenberg E., Ben-David L.), Casualties in the 2021 Gaza War: How Many and Who Were They?, 26/07/2021, https://jcpa.org/article/casualties-in-the-2021-gaza-war-how-many-and-who-were-they/ [consulté le 03/08/2021]

Jerusalem Center For Public Affairs (JCPA), *Hamas' Advanced Weaponry: Rockets, Artillery, Drones, Cyber*, 01/08/2021, https://jcpa.org/article/hamas-advanced-weaponry-rockets-artillery-drones-cyber/ [consulté le 02/08/2021]

Le Monde (Imbert L.), En Palestine, Hamas et Fatah s'entendent sur l'organisation des élections, 10/02/2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/10/en-palestine-des-elections-en-bon-ordre-6069448-3210.html [consulté le 16/03/2021]

Le Monde (Imbert L.), *Le Hamas s'invite dans la révolte de Jérusalem*, 11/05/2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/11/le-hamas-s-invite-dans-la-revolte-de-jerusalem 6079867 3210.html [consulté le 03/06/2021]

Le Monde (Smolar P.), *Ismaïl Haniyeh élu à la tête du mouvement palestinien Hamas*, 06/05/2017, https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/05/06/ismail-haniyeh-elu-chef-du-mouvement-palestinien-hamas 5123548 3218.html [consulté le 25/02/2020]

Le Monde, A Gaza, 41 Palestiniens blessés par des tirs israéliens lors d'une manifestation à la frontière, 22/08/2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/22/a-gaza-une-quarantaine-de-palestiniens-blesses-par-des-tirs-israeliens 6092049 3210.html [consulté le 23/08/2021]

Le Monde, *Dimanche à Gaza, le massacre de la rue Al-Wehda : « Cette nuit-là, on a tous cru qu'on allait mourir »*, 17/05/2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/17/dimanche-a-gaza-le-massacre-de-la-rue-wehda-cette-nuit-la-on-a-tous-cru-qu-on-allait-mourir 6080427 3210.html [consulté le 11/08/2021]

Le Monde, *Gaza*: quelles sont les capacités militaires du Hamas ?, 10/07/2014, https://abonnes.lemonde.fr/international/article/2014/07/10/gaza-quelles-sont-les-capacites-militaires-du-hamas 4455198 3210.html? [consulté le 29/11/2018]

Le Monde, Gaza: l'Autorité palestinienne se retire du poste-frontière avec l'Egypte, 07/01/2019, https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/07/qaza-l-autorite-palestinienne-se-retire-du-poste-frontière-avec-l-egypte-5405732-3210.html [consulté le 29/05/2019]

Le Monde, *Israël-Palestine : l'enquête nécessaire de la Cour pénale internationale*, 13/03/2021, https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/13/israel-palestine-l-enquete-necessaire-de-la-cour-penale-internationale 6072998 3232.html [consulté le 16/03/2021]

Le Monde, *Jérusalem : comment expliquer les nouveaux affrontements entre Israël et les Palestiniens ?*, 12/05/2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/12/jerusalem-comment-expliquer-les-nouveaux-affrontements-entre-israel-et-les-palestiniens 6079985 3210.html [consulté le 09/08/2021]

Le Monde, Jérusalem-Est: des heurts entre Palestiniens et policiers israéliens font plus de 180 blessés, 07/05/2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/07/manifestations-a-jerusalem-est-deux-palestiniens-tues-par-des-policiers-israeliens-au-cours-de-violents-heurts 6079547 3210.html [consulté le 16/08/2021]

Le Monde, La guerre s'arrête à Gaza après un accord de cessez-le-feu « illimité », 26/08/2014, http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/08/26/mahmoud-abbas-annonce-un-cessez-le-feu-dans-la-bande-de-gaza 4477006 3218.html#O1U8IBDUBK3HAKI5.99 [consulté le 05/12/2018]

Le Monde, Yahya Sinouar, un « militaire » nouveau chef du Hamas à Gaza, 17/02/2017, https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/02/17/yahya-sinouar-un-militaire-nouveau-chef-du-hamas-a-qaza 5081154 3218.html [consulté le 25/02/2020]

Le Monde diplomatique, *Le retrait de Gaza en dates*, 08/2005, https://www.monde-diplomatique.fr/2005/08/CHAKRAVERTY/12528 [consulté le 04/12/2018]



Les clés du Moyen-Orient (Gil I.), *Le mouvement jihad islamique palestinien : une faction islamo-nationaliste révolutionnaire*, 05/11/2019, https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-Mouvement-Jihad-Islamique-Palestinien-une-faction-islamo-nationaliste.html [consulté le 13/02/2020]

Libération (Gendron G.), A Gaza, « le manque d'argent déchire petit à petit la fabrique de la société », 15/03/2018, https://www.liberation.fr/planete/2018/03/15/a-qaza-le-manque-d-argent-dechire-petit-a-petit-la-fabrique-de-la-societe 1636140 [consulté le 29/05/2019]

Mada Masr (Shehada A., Oun T.), *As Egypt defends control of crumbling mediation efforts in Palestine, Hamas escalates on Israel border*, 12/02/2019, https://madamasr.com/en/2019/02/12/feature/politics/as-egypt-defends-control-of-crumbling-mediation-effort-in-palestine-hamas-escalates-on-israel-border/ [consulté le 29/05/2019]

Mapsland, Detailed map of Gaza Strip with cities, s.d., http://www.mapsland.com/asia/gaza-strip/detailed-map-of-gaza-strip-with-cities [consulté le 30/01/2017]

Mediapart (Puchot P.), *Le djihad islamique palestinien, des années 70 à nos jours*, 23/12/2014, https://www.mediapart.fr/journal/international/231214/le-djihad-islamique-palestinien-des-annees-70-nos-jours [consulté le 25/02/2015]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC), News of terrorism and the Israeli-Palestinian conflict (August 26 – September 1, 2020), 02/09/2020, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-august-26-september-1-2020/ [consulté le 24/09/2020]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC), *News of terrorism and the Israeli-Palestinian conflict (September 2 – 8, 2020)*, 09/09/2020, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-september-2-8-2020/ [consulté le 14/09/2020]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *About us*, s.d., https://www.terrorism-info.org.il/en/about/ [consulté le 18/02/2020]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), Escalation from the Gaza Strip – Operation Guardian of the Walls – Summary, 24/05/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/escalation-from-the-qaza-strip-operation-quardian-of-the-walls-summary/ [consulté le 03/06/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *Nouvelles du terrorisme et du conflit israélo-palestinien (8-14 janvier 2020)*, 16/01/2020, https://www.terrorism-info.org.il/fr/nouvelles-du-terrorisme-et-du-conflit-israelo-palestinien-8-14-janvier-2020/ [consulté le 10/02/2020]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *Nouvelles du terrorisme et du conflit israélo-palestinien (15-22 janvier 2020)*, 23/01/2020, https://www.terrorism-info.org.il/fr/nouvelles-du-terrorisme-et-du-conflit-israelo-palestinien-15-22-janvier-2020/ [consulté le 10/02/2020]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), News of terrorism and the Israeli-Palestinian conflict (March 3 -9, 2021), 10/03/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-march-3-9-2021/ [consulté le 15/03/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *News of Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict (March 23 – April 6, 2021)*, 07/04/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-march-23-april-6-2021/ [consulté le 03/08/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), News of Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict (April 14 - 20, 2021), 21/04/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-april-14-20-2021/ [consulté le 03/08/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), News of Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict (April 20-27, 2021), 29/04/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-april-20-27-2021/ [consulté le 03/08/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *News of Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict (April 28 May 4, 2021)*, 05/05/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-april-28-may-4-2021/ [consulté le 03/08/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *News of Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict (May 5 – 11, 2021)*, 13/05/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-may-5-11-2021/ [consulté le 03/08/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), News of Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict (May 5 – 11, 2021), 13/05/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-may-5-11-2021/ [consulté le 03/08/2021]



Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *News of Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict (June 16 – 22, 2021)*, 23/06/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-june-16-22-2021/ [consulté le 03/08/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *News of Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict (June 30 – July 6, 2021)*, 07/07/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-june-30-july-6-2021/ [consulté le 03/08/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *News of Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict July 21 – 27, 2021*), 28/07/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-july-21-27-2021/ [consulté le 03/08/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), News of Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict (July 28-August 3, 2021), 04/08/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-july-28-august-3-2021/ [consulté le 16/08/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *News of Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict (August 4-10 , 2021)*, 11/08/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-august-4-10-2021/ [consulté le 23/08/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *News of Terrorism and the Israeli-Palestinian Conflict (August 17-11, 2021)*, 18/08/2021, https://www.terrorism-info.org.il/en/news-of-terrorism-and-the-israeli-palestinian-conflict-august-17-11-2021/ [consulté le 23/08/2021]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *The Nujaba Movement, an Iraqi Shiite militia handled by Iran, also operates in the Gaza Strip*, 21/05/2020, https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2020/05/E 125 20.pdf [consulté le 22/09/2020]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *The Nujaba Movement, an Iraqi Shi'ite militia handled by the Iranian Qods Force, carried out a display of propaganda in the Gaza Strip aimed at glorifying Iran*, 14/06/2020, https://www.terrorism-info.org.il/en/nujaba-movement-iraqi-shiite-militia-handled-iranian-qods-force-carried-display-propaganda-qaza-strip-aimed-glorifying-iran/ [consulté le 22/09/2020]

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), *The Israeli Palestinian Conflict*, s.d., https://www.terrorism-info.org.il/en/c/the-israeli-palestinian-conflict/ [consulté le 03/08/2021]

Middle East Monitor, *Military drill of Gaza-based Palestinian factions through Israeli eyes*, 01/01/2021, https://www.middleeastmonitor.com/20210101-military-drill-of-gaza-based-palestinian-factions-through-israeli-eyes/ [consulté le 03/03/2021]

Orient XXI, Chronologie des accords d'Oslo 1991-2000, 13/09/2013, https://orientxxi.info/documents/chronologies/chronologie-des-accords-d-oslo-1991-2000,0342 [consulté le 10/12/2018]

Orient XXI, Élections, les choix empêchés des Palestiniens, 13/01/2020, https://orientxxi.info/magazine/elections-les-choix-empeches-des-palestiniens,3509 [consulté le 16/08/2021]

Orient XXI, Entretien: ces divisions qui menacent l'avenir de la Palestine, 08/11/2018, https://orientxxi.info/magazine/ces-divisions-qui-menacent-l-avenir-de-la-palestine,2718 [consulté le 15/05/2019]

Orient XXI, *Un accord entre le Fatah et le Hamas à l'ombre du parrain égyptien*, 17/10/2017, https://orientxxi.info/magazine/un-accord-entre-le-fatah-et-le-hamas-a-l-ombre-du-parrain-egyptien,2043 [consulté le 24/07/2018]

Palestinian Center for Human Rights (PCHR), *PCHR organizes workshop on "mechanisms to protect civilians and their property in land and sea border areas"*, 16/01/2018, https://pchrgaza.org/en/?p=10312 [consulté le 04/12/2018]

Palestinian Center for Human Rights (PCHR), Weekly reports on Israeli human rights violations in the Occupied Palestinian Territory, s.d., https://pchrqaza.org/en/?cat=478filter-by=featured [consulté le 31/05/2019]

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), *About 13 million Palestinians in the historical Palestine and diaspora*, 10/07/2019, http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3503 [consulté le 05/02/2020]

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), *Main statistical indicators in the West Bank and Gaza Strip*, s.d., http://www.pcbs.gov.ps/Portals/ Rainbow/StatInd/StatisticalMainIndicators E.htm [consulté le 17/01/2017]

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), *Population projections*, s.d., http://www.pcbs.gov.ps/site/lang en/803/default.aspx [consulté le 29/11/2018]



Reuters, *Gaza farmers return to their lands along volatile Israeli border*, 05/02/2020, https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-farmers/gaza-farmers-return-to-their-lands-along-volatile-israeli-border-idUSKBN1ZZ12R [consulté le 14/02/2020]

Rockets target Tel Aviv after Gaza tower destroyed, 11/05/2021, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57066275 [consulté le 10/08/2021]

RTBF (Kounda G.), Jérusalem-Est: Les risques d'expulsion de familles palestiniennes à Sheikh Jarrah rappellent que le cessez le feu entre Israël et le Hamas est bien fragile, 23/05/2021,

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_jerusalem-est-les-risques-d-expulsion-de-familles-palestiniennes-a-sheikh-jarrah-rappellent-que-le-cessez-le-feu-entre-israel-et-le-hamas-est-bien-fragile?id=10767787 [consulté le 09/08/2021]

RTBF, Israël: le nouveau Premier ministre Naftali Bennett présente son gouvernement, 14/06/2021, https://www.rtbf.be/info/monde/detail israel-le-nouveau-premier-ministre-naftali-bennett-presente-son-gouvernement?id=10782963 [consulté le 28/07/2021]

RTBF, Israel: qui sont les membres de la coalition capable de renverser Netanyahou?, 03/06/2021, https://www.rtbf.be/info/monde/detail israel-qui-sont-les-membres-de-la-coalition-capable-de-renverser-netanyahou?id=10774961 [consulté le 28/07/2021]

The Guardian, *Israeli police storm al-Aqsa mosque ahead of Jerusalem Day march*, 10/05/2021, https://www.theguardian.com/world/2021/may/10/dozens-injured-in-clashes-over-israeli-settlements-ahead-of-jerusalem-day-march [consulté le 13/08/2021]

The Jerusalem Post (Lazaroff T.), *World Bank: Gaza war caused \$570 million in Palestinian damages*, 07/07/2021, https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/world-bank-gaza-war-caused-570-million-in-palestinian-damages-673094 [consulté le 02/08/2021]

The Jerusalem Post, *Tel Aviv battered in unprecedented Gaza barrage*, 12/05/2021, https://www.ipost.com/breaking-news/cogat-announces-closure-of-gaza-border-crossing-over-rocket-fire-667730 [consulté le 11/08/2021]

The Jerusalem Post, *Two Israelis dead, over 90 injured after Gaza rockets strike Ashkelon*, 11/05/2021, https://www.ipost.com/israel-news/four-people-injured-after-rocket-strikes-house-in-ashkelon-667825 [consulté le 11/08/2021]

The Jerusalem Post, What do Hamas and PIJ have in their rocket arsenals? – analysis, 11/05/2021, https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/what-do-hamas-and-pij-have-in-their-rocket-arsenals-analysis-667856 [consulté le 30/07/2021]

The New York Times, *Gaza's deadly night: How Israelis Airstrikes Killed 44 People*, 24/06/2021, https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/10000007787471/israel-airstrikes-gaza.html [consulté le 16/08/2021]

The New York Times, *They Were Only Children*, 26/05/2021, https://www.nytimes.com/interactive/2021/05/26/world/middleeast/gaza-israel-children.html [consulté le 12/08/2021]

The Times of Israël, *Amid talk of truce, Israel said to allow tires into Gaza in first since 2018*, 30/12/2019, https://www.timesofisrael.com/amid-talk-of-truce-israel-said-to-allow-tires-into-gaza-in-first-since-2018/ [consulté le 11/02/2020]

The Times of Israël, *Egypt expresses growing optimism on Israel-Hamas prisoner exchange — report*, 13/07/2021, https://www.timesofisrael.com/egypt-expresses-growing-optimism-on-israel-hamas-prisoner-exchange-report [consulté le 13/08/2021]

The Times of Israël, *IDF hits Hamas tunnels in massive strikes on Gaza as ceasefire pressure mounts*, 17/05/2021, https://www.timesofisrael.com/idf-jets-carry-out-massive-strikes-on-gaza-as-ceasefire-pressure-mounts/ [consulté le 11/08/2021]

The Times of Israël, *IDF says 160 aircraft dropped 450 missiles on Gaza tunnel network*, 14/05/2021, https://www.timesofisrael.com/liveblog entry/idf-says-160-aircraft-dropped-450-missiles-on-gaza-tunnel-network/ [consulté le 11/08/2021]

The Times of Israël, *L'armée a détruit la tour Jalaa qui abritait des unités du Hamas*, 15/05/2021, https://fr.timesofisrael.com/larmee-a-detruit-la-tour-jalaa-qui-abritait-des-unites-du-hamas/ [consulté le 10/08/2021]

The Times of Israël, *L'Autorité palestinienne se retire du poste-frontière entre Gaza et l'Egypte*, 07/01/2019, https://fr.timesofisrael.com/lautorite-palestinienne-se-retire-du-poste-frontiere-entre-gaza-et-legypte/ [consulté le 29/05/2019]



The Times of Israël, *Some 300 Palestinians, 21 cops said hurt in latest heavy clashes in Jerusalem,* 10/05/2021, https://www.timesofisrael.com/some-280-palestinians-9-cops-hurt-in-latest-heavy-clashes-in-jerusalem/ [consulté le 13/08/2021]

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), *Human Rights Council Establishes International Commission of Inquiry to Investigate Violations in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel*, 27/05/2021,

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27119&LangID=E [consulté le 29/07/2021]

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), *President of Human Rights Council appoints Members of Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel*. 22/07/2021.

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27331&LangID=F [consulté le 29/07/2021]

United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), Programme d'applications satellitaires opérationnelles (UNOSAT), *Damage assessment in the Gaza strip as of 28 may 2021*, 05/06/2021, https://www.unitar.org/maps/map/3301 [consulté le 06/06/2021]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), *About us*, s.d., https://www.ochaopt.org/page/about-us [consulté le 17/03/2021]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), *Monthly Figures*, s.d., https://www.ochaopt.org/content/monthly-figures [consulté le 04/12/2018]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), The humanitarian impact of restrictions on access to land near the perimeter fence in the Gaza Strip, 03/08/2018, https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-restrictions-access-land-near-perimeter-fence-gaza-strip [consulté le 04/12/2018]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), *Protection of Civilians*, s.d., https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians [consulté le 20/02/2020]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Data on casualties, s.d., https://www.ochaopt.org/data/casualties [consulté le 14/02/2020]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Protection of Civilians Report | 21 January - 3 February 2020, 06/02/2020, https://www.ochaopt.org/poc/21-january-3-february-2020 [consulté le 25/02/2020]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Protection of Civilians Report | 7 - 20 January 2020, 23/01/2020, https://www.ochaopt.org/poc/7-20-january-2020 [consulté le 25/02/2020]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Gaza Strip: Snapshot | August 2020, 18/09/2020, https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-snapshot-august-2020 [consulté le 23/09/2020]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Gaza Strip: Snapshot | January 2021, 01/03/2021, https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-snapshot-january-2021 [consulté le 11/03/2021]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Response to the escalation in the oPt | Situation Report No. 7 (2-7 July 2021), 08/07/2021, https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-7-2-7-july-2021 [consulté le 28/07/2021]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Response to the escalation in the oPt | Situation Report No. 1 (21-27 May 2021), 27/05/2021, https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-1-21-27-may-2021 [consulté le 30/07/2021]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Response to the escalation in the oPt | Situation Report No. 8 (8-28 July 2021), 30/07/2021, https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-8-8-28-july-2021 [consulté le 04/08/2021]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), *Data on casualties*, s.d., https://www.ochaopt.org/data/casualties [consulté le 04/08/2021]



United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Protection of Civilians Report | 13-26 July 2021, 30/07/2021, https://www.ochaopt.org/poc/13-26-july-2021 [consulté le 04/08/2021]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Protection of Civilians Report | 29 June - 12 July 2021, 16/07/2021, https://www.ochaopt.org/poc/29-june-12-july-2021 [consulté le 04/08/2021]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the occupied Palestinian territory (OCHA-oPt), *Gaza Strip: escalation of hostilities as of 3 June 2021*, 03/06/2021, https://www.ochaopt.org/sites/default/files/gaza escalation of hostilities 3june 2021.pdf [consulté le 07/06/2021]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Gaza Strip: Escalation of hostilities as of 3 June 2021, 06/06/2021, https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-escalation-hostilities-3-june-2021 [consulté le 11/08/2021]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Fragmented lives, Humanitarian Overview 2014, 03/2015, https://www.ochaopt.org/sites/default/files/Appual Humanitarian Overview 2014 English final.pdf [consulté |

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/Annual Humanitarian Overview 2014 English final.pdf [consulté le 12/08/2021]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory (OCHA-oPt), Electricity in the Gaza Strip, s.d., https://www.ochaopt.org/page/gaza-strip-electricity-supply [consulté le 16/08/2021]

World Bank, European Union, United Nations, *Gaza Rapid Damage And Needs Assessment June 2021*, s.d., https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza rapid damage and needs assessment july 2021 1.pdf [consulté le 13/08/2021]