


### COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Axes évalués au cours de la collecte de données :



### Comment lire ce document ?

Ce document présente une analyse des principales données quantitatives et qualitatives **collectées auprès d'informateurs clés (IC)**, concernant la situation humanitaire dans les localités situées à proximité de 19 axes dans la macro-zone Nord-est durant le mois de février 2022. **Les résultats présentés ci-dessous ne sont pas statistiquement significatifs et doivent donc être considérés comme indicatifs de la situation humanitaire des localités à proximité des axes évalués.** [Voir méthodologie p. 6.](#)

### Couverture

Nombre total d'entretiens : **516**  
Localités évaluées (analysées) : **159**  
Axes évalués : **26**  
Axes avec seuils min. atteints : **19**

### Type d'IC

Résidents dans la localité : **70,0%**  
Visiteurs récents dans la localité : **23,8%**  
Contact indirect avec la localité : **6,2%**

[Voir couverture par axe p. 6.](#)

### DONNÉES CLÉS

(en % de localités évaluées, rapportée par les informateurs clés)

- 39%** où la présence de personnes déplacées internes (PDI) a été rapportée
- 18%** où au moins un habitant a subi un incident sécuritaire
- 61%** où la majorité a accès à une école fonctionnelle
- 42%** où la majorité des PDI habite dans des abris inadéquats
- 89%** où des enfants de moins de 5 ans présentent des symptômes de malnutrition
- 24%** où la majorité a un revenu mensuel inférieur à 10 000 XAF (15,24 EUR)<sup>5</sup>
- 44%** où la majorité de la population utilise une source non-protégée et / ou non-améliorée comme source principale d'eau potable
- 24%** où une assistance humanitaire a été reçue au cours des 12 derniers mois

### SYNTHÈSE

La continuation des opérations militaires a engendré des incidents sécuritaires dans la macro-zone Nord-est en février, surtout dans la sous-préfecture de Ouadda, et des mouvements de population vers la Vakaga ont été signalés par les IC. Quant à l'ensemble de la macro-zone, dans 55% des localités évaluées, la majorité de la population ne se sentait pas en sécurité. Pour 18% des localités, des incidents sécuritaires ont été signalés.

L'accès insuffisant à la nourriture est resté préoccupant dans la macro-zone, les IC le rapportant pour 61% des localités évaluées. Des enfants de moins de 5 ans présentant des signes de malnutrition ont été rapportés pour 89% des localités évaluées. A ce constat s'ajoute le fait que pour 49% des localités évaluées un manque d'accès à un centre de nutrition a été rapporté.

Le manque de semence constitue la principale difficulté rapportée pour pratiquer l'agriculture, et un choc impactant significativement le revenu de la majorité de la population a été signalé pour 68% des localités évaluées, lié principalement à la hausse des prix des denrées alimentaires et aux maladies des cultures.

### CONTEXTE


Cette fiche mensuelle a été produite dans le cadre d'un projet de suivi régulier de la situation humanitaire des zones difficiles d'accès et où les besoins sont les plus élevés (selon [l'aperçu des besoins humanitaires 2020 \(HNO\)](#) et mis à jour suite à [l'aperçu des besoins humanitaires 2021 \(HNO\)](#)) de REACH en coordination et collaboration avec le Groupe de travail sur l'évaluation et la gestion de l'information (AIMWG). Depuis octobre 2020, les résultats sont partagés sous forme de fiche d'information à l'échelle des quatre macro-zones ciblées : nord-est, nord-ouest, sud-est 1 et sud-est 2<sup>1</sup>.

Cette fiche présente l'analyse des principales données collectées pendant le mois de février 2022 auprès d'informateurs clés (IC). L'ensemble des produits liés à cette évaluation sont disponibles sur le [centre de ressources de REACH](#).

# DYNAMIQUES DES MOUVEMENTS DE POPULATION

## Présence rapportée de personnes déplacées internes (PDI) :

(en % de localités évaluées, au cours des 30 jours précédant la collecte de données)




Parmi les **62** localités sur les axes évalués où la présence des PDI a été rapportée, la durée moyenne de déplacement des PDI hors de leur localité d'origine a été rapportée comme étant **moins d'un mois** pour **16%** des localités évaluées et **plus d'un an** pour **47%**.

Dans **18%** des localités où la coexistence d'une population hôte et d'une population déplacée (PDI, retournés, rapatriés) a été rapportée (**72** localités), cette population déplacée représentait **plus de la moitié de la population totale**, par rapport à la population hôte.


## Occurrence d'un choc rapporté comme ayant entraîné un large déplacement de population :

(en % de localités évaluées ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)




Pour les **40** localités évaluées où un tel choc a été rapporté, les raisons les plus fréquemment rapportées étaient des rumeurs (d'attaques, d'insécurité, d'arrivée de groupes armés, etc.) (**38%**) et l'arrivée de groupes d'éleveurs transhumants (**25%**).

**Raison principale du déplacement des PDI :** (selon les IC ; en % de localités évaluées, 62 localités concernées ; les 3 réponses les plus fréquentes)




## Présence rapportée de personnes retournées et / ou rapatriées :

(en % de localités évaluées ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)



Dans **88%** de ces localités, des ménages retournés et / ou rapatriés n'avaient pas pu retrouver leur habitation d'origine, la raison principale rapportée étant la **destruction de ces habitations** (**92%** des cas).


**Raisons principales de retour de la population retournée et / ou rapatriée<sup>2</sup> :** (selon les IC, en % de localités évaluées, 26 localités concernées)



## PROTECTION

### % de localités évaluées où au moins un habitant aurait subi un incident sécuritaire :


(selon les IC, au cours des 30 jours précédant la collecte de données)




### Cas rapportés d'incidents impliquant la mort de civils et de dommages aux habitations :

(en % de localités évaluées ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)

Incidents impliquant la mort de civils



Incidents avec dommages aux maisons (pillages, incendies etc.)




### Type de risque le plus fréquemment rapporté<sup>3</sup> (en % de localités évaluées, au cours des 30 jours précédant la collecte de données, désagrégé par genre et âge)

	Risque le plus rapporté	Aucun risque
Hommes	Exactions de groupes armés	16% 0%
Femmes	Absence de soins	40% 0%
Garçons	Travail forcé	23% 1%
Filles	Mariage forcé	36% 1%

Dans **55%** des localités évaluées, il a été rapporté que la majorité de la population ne se sentait pas en sécurité.

### Relation entre la communauté locale et la communauté déplacée (PDI, retournés, rapatriés)<sup>4</sup> :


(en % de localités évaluées ; 72 localités concernées ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)



## SÉCURITÉ ALIMENTAIRE


### % de localités évaluées où plus de la moitié de la population aurait un accès insuffisant à la nourriture :

(selon les IC, au cours des 30 jours précédant la collecte de données)




### Principales difficultés pour pratiquer l'agriculture pour la majorité de la population :

(selon les IC, en % de localités évaluées, au cours des 30 jours précédant la collecte de données ; les 4 réponses les plus fréquentes)



### Occurrence d'un choc rapporté comme ayant impacté significativement le revenu de la majorité de la population :

(en % de localités évaluées ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)




Pour les localités évaluées où un tel choc a été rapporté, les raisons les plus fréquemment rapportées étaient la hausse des prix des denrées alimentaires (20%) et l'insuffisance de pluie (14%).

## MOYENS DE SUBSISTANCE

### % de localités évaluées où le revenu mensuel moyen estimé de la majorité des ménages serait inférieur à 10 000 XAF<sup>5</sup> :

(selon les IC; en % de localités évaluées où un choc de revenu a été rapporté, au cours des 30 jours précédant la collecte de données)



### Principales sources de revenu des ménages :


(selon les IC; en % de localités évaluées où un choc de revenu a été rapporté; au cours des 30 jours précédant la collecte de données; les 4 réponses les plus fréquentes)

	1 <sup>ère</sup>	2 <sup>ème</sup>	3 <sup>ème</sup>
Agriculture / maraîchage	89%	5%	0%
Pêche / chasse / cueillette	2%	54%	8%
Élevage	1%	14%	20%
Petit commerce	1%	3%	13%
Autre / nsp	1%	9%	25%
AC	6%	14%	33%

Parmi les 89% de localités évaluées où un choc de revenu a été rapporté et dans lesquelles il a été rapporté que des habitants possédaient du bétail, il s'agissait de petit bétail (caprins, porcins, volailles etc.) dans 95% des cas.

### Accès à un marché fonctionnel pour la majorité de la population


(selon les IC ; en % de localités évaluées ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)



Des difficultés d'ordre logistique et / ou sécuritaire pour accéder au marché fonctionnel le plus proche ont été rapportées dans 47% des cas.

### Proportion de ménages dont les enfants participent aux activités génératrices de revenu :


(selon les IC, en % de localités évaluées où un choc de revenu a été rapporté, au cours des 30 jours précédant la collecte de données)



**NUTRITION**


**% de localités où au moins une personne de plus de 5 ans présenterait des symptômes de malnutrition<sup>6</sup> :**

(selon les IC ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)




**Présence d'au moins un enfant de moins de 5 ans présentant des symptômes de malnutrition<sup>6</sup> :**

(selon les IC ; en % de localités évaluées ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)



**Accès rapporté à des services de nutrition fonctionnels pour la majorité de la population :**


(en % de localités évaluées ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)



**SANTÉ**

**% de localités où la distance serait la principale difficulté d'accès aux services de santé pour la majorité de la population :**

(selon les informateurs clés ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)



**Principaux problèmes de santé rapportés :**


(en % de localités évaluées, au cours des 30 jours précédant la collecte de données, désagrégé par âge)

	Enfants < 5 ans	Plus de 5 ans
Paludisme / fièvre	20%	51%
Diarrhée	40%	8%
Infection respiratoire / toux	18%	17%
Autre	3%	7%
AC	18%	17%

Pour **36%** des localités évaluées, le type de structure sanitaire dans laquelle la majorité de la population est allée se faire soigner était un « **centre de santé** », dans **28%** des cas un « **poste de santé** », et dans **27%** des cas un « **hôpital** ».


**Principales causes de décès rapportées :**

(en % de localités évaluées, au cours des 30 jours précédant la collecte de données ; les 3 réponses les plus fréquentes)



**Principales difficultés rapportées pour bénéficier d'une prise en charge de services de santé pour la majorité de la population :**

(en % de localités évaluées, au cours des 30 jours précédant la collecte de données ; les 6 réponses les plus fréquentes)








**Type d'abris habité par la majorité des groupes de population :**

(selon les IC, en % de localités évaluées, au cours des 30 jours précédant la collecte de données ; les 4 réponses les plus fréquentes ; désagrégé par groupe de population)

	Population locale	Population déplacée <sup>2</sup> (74 localités concernées)
Habitat à long terme en paille	96%	46%
Abri d'urgence en paille	0%	31%
Abri d'urgence en bâche	1%	7%
Maison en semi-dur	0%	3%

**% de localités où la majorité de la population déplacée (PDI, retournés, rapatriés) vivrait dans des abris inadéquats (bâtiments collectifs, abris d'urgence, tentes, sans abris)<sup>2</sup> :**

(selon les IC ; 74 localités concernées ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)



**EAU, HYGIÈNE, ASSAINISSEMENT (EHA)**

**Principales difficultés rapportées pour accéder aux ressources en eau pour la majorité de la population :**

(en % de localités évaluées, au cours des 30 jours précédant la collecte de données ; les 4 réponses les plus fréquentes)




**Pratique rapportée de la défécation à l'air libre par la majorité de la population :**

(en % de localités évaluées ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)



**% de localités évaluées où la source principale d'eau potable de la majorité de la population serait une source non protégée et/ou non améliorée<sup>7</sup> :**


(selon les informateurs clés ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)



**ÉDUCATION**


**Principales difficultés rapportées pour les enfants d'accéder à une éducation formelle et régulière<sup>8</sup> :**

(en % de localités évaluées où une école fonctionnelle a été rapportée comme accessible; 97 localités concernées; au cours des 30 jours précédant la collecte de données ; les 4 réponses les plus fréquentes)



**% de localités évaluées où la majorité de la population aurait accès à des services d'éducation fonctionnels :**

(selon les informateurs clés ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)






## REDEVABILITÉ, COMMUNICATION


### Couverture (en continu ou par intermittence) par un réseau téléphonique a été rapportée :

(selon les IC, en % de localités évaluées, au cours des 30 jours précédant la collecte de données)




### Accès rapporté à une radio et / ou à des émissions radiophoniques pour la majorité de la population :

(en % de localités évaluées ; au cours des 30 jours précédant la collecte de données)



### Assistance humanitaire reçue et rapportée au cours des 12 derniers mois :

(en % de localités évaluées ; au cours des 12 mois précédant la collecte de données)



Parmi les 38 localités où une aide humanitaire a été rapportée au cours des 12 derniers mois, cette aide a été rapportée comme insuffisante en termes de quantité et de qualité pour 45% de ces localités et insuffisante en termes de quantité pour 29% de ces localités.

## COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Code axe	Nom de l'axe <sup>12</sup>	# localités sur l'axe	# localités évaluées	% localités évaluées	Couverture atteinte <sup>2,11</sup>
1_1	Birao - Kidjidi	45	16	36%	Oui
1_2	Army - Tissy 4	12	5	42%	Oui
1_3	Birao - Gnalida (Am-Dafock)	15	6	40%	Oui
1_4	Birao - Belakoutou	5	3	60%	Oui
1_5	Birao - Madja	1	1	100%	Oui
1_6	Birao - Ouanda-Djalle	9	8	89%	Oui
1_7	Kidjidi - Aifa	21	11	52%	Oui
1_8	Aifa - Ouandja	12	12	100%	Oui
1_10	Oulou - Tiringoulou	1	1	100%	Oui
1_13	Ouadda - Ouanda-Djalle	7	7	100%	Oui
1_14	Ouadda - Ndele	11	10	91%	Oui
1_15	Ouadda - Sam-Ouandja	1	0	0%	non
1_17	Ouadda - Bria	20	3	15%	non
1_18	Sam-Ouandja - Ouanda-Djalle	8	1	13%	non
1_19	Sam-Ouandja - Kaouadja	5	2	40%	non
1_20	Bani - Kaouadja	6	1	17%	non
1_21	Bani - Ouadda	3	0	0%	non
1_22	Bani - Yalinga	6	0	0%	non
1_25	Yalinga - Bria	57	1	2%	non
1_26	Bria - Ira-Banda	28	10	36%	Oui
1_27	Ippy - Ndjoubissi	28	10	36%	Oui
1_28	Ippy - Atongo-Bakari	43	11	26%	Oui
1_29	Atongo-Bakari - Ira-Banda	8	2	25%	non
1_30	Ndélé - Mballa	6	5	83%	Oui
1_31	Ndélé - Bamingui	17	14	82%	Oui
1_32	Ndélé - Mayan Bok	16	14	88%	Oui
1_33	Mayan Bok - Golongosso	6	2	33%	non
1_34	Mayan Bok - Sangha Aouk S.	4	2	50%	Oui
1_35	Ndélé - Ngarba-Bord	21	14	67%	Oui

## MÉTHODOLOGIE

La méthodologie utilisée<sup>1</sup> (Zone de connaissance / Area of Knowledge) a pour objectif de collecter, d'analyser et de partager régulièrement des informations actualisées concernant la majorité de la population vivant dans des zones i) inaccessibles, ii) difficiles d'accès, iii) où l'information humanitaire est insuffisante et iv) où les besoins sont les plus élevés.

En particulier, cette méthodologie vise à collecter des données relatives aux dynamiques de déplacement des populations, aux besoins humanitaires et à l'accès aux services de base.

Les données ont été collectées directement par les équipes REACH au travers d'entretiens, sur la base d'un questionnaire multisectoriel, auprès d'IC identifiés en fonction de leurs connaissances récentes (datant de moins d'un mois) et détaillées des localités évaluées<sup>3</sup>.

Lors de l'analyse des données, les informations sur les localités ciblées sont collectées, agrégées, puis analysées à l'échelle des axes représentés sur les différentes cartes de ce document. Ces données sont rapportées par axe sur toutes les cartes, tandis que leur moyenne arithmétique à l'échelle de la macro-zone est représentée dans les différents tableaux et graphiques.

L'agrégation par localité de plusieurs données a été réalisée selon des critères de pondération préétablis<sup>10</sup>. Des seuils minimaux (en pourcentage) de localités à évaluer pour chaque axe ont été établis, sur la base du nombre total de localités connues situées le long de l'axe<sup>11</sup>. Les axes pour lesquels les seuils minimaux préétablis n'ont pas été atteints n'ont pas été intégrés dans l'analyse et sont indiqués sur les cartes comme "couverture non-atteinte".

### À propos de REACH :

REACH facilite le développement d'outils et de produits d'information qui renforcent la capacité des acteurs de l'aide à prendre des décisions fondées sur des données quantitatives et qualitatives dans des contextes d'urgence, de relèvement et de développement. REACH utilise des méthodologies basées sur la collecte et l'analyse approfondie des données, et toutes ses activités sont menées au travers des mécanismes inter-agences de coordination humanitaire. REACH est une initiative conjointe de IMPACT Initiatives, d'ACTED et de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche - Programme d'applications satellitaires opérationnelles (UNITAR-UNOSAT).

### Notes :

1. Veuillez vous référer aux [Termes de référence](#) pour les détails de la méthodologie et des axes et des macro-zones ciblés par le projet.
2. Pourcentages calculés sur le total des localités où la présence de retournés et / ou de rapatriés a été rapportée.
3. Question à choix multiples. Pour chaque groupe de population (hommes, femmes, garçons (< 18 ans) et filles (< 18 ans)) sont rapportés les pourcentages de la réponse «aucun risque» et du type de risque ayant obtenu le plus fort taux de réponse.
4. Pourcentages calculés sur le total des localités où la présence d'une population déplacée (PDI, retournés, rapatriés) a été rapportée.
5. XAF : Franc CFA. 1 000 XAF = 1,52449 EUR (Source: InforEuro. Date : février 2022).
6. Ces résultats dérivent exclusivement de la perception des IC, et non de diagnostics médicaux, et doivent donc être interprétés avec précaution.
7. Source non-protégée et / ou non-améliorée : eaux de surface (eau de rivière, de pluie, de lac, etc.), source d'eau non-aménagée et puits non-protégés (référence : [Programme commun de l'Organisation mondiale de la santé \(OMS\) et du Fonds des Nations unies pour l'enfance \(UNICEF\) de surveillance de l'approvisionnement en EHA \(JMP\)](#)).
8. Hormis les difficultés d'accès à l'éducation liées aux mesures et restrictions en réponse à la pandémie de COVID-19.
9. Les IC ont été identifiés parmi les résidents de la localité, si joignables par téléphone ; les personnes déplacées originaires de la localité ; les commerçants / voyageurs / conducteurs ayant l'habitude de se rendre régulièrement dans la localité ; les résidents de la localité se trouvant temporairement dans une localité accessible / joignable par téléphone ; les travailleurs des organisations non-gouvernementales (ONG) ou des privés travaillant pour des ONG.
10. Critères basés sur la fréquence des réponses ; le type d'IC ; la priorisation des informations / réponses considérées comme particulièrement pertinentes, bien que moins fréquentes. Dans les cas où ces critères ne suffisent pas pour l'agrégation, la réponse est rapportée comme "Aucun consensus" ou "AC".
11. Nombre total de localités sur les axes selon la base de données du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, disponible sur [Humanitarian Data Exchange \(HDX\)](#) et la vérification in situ des chargés de terrain REACH.
- De 1 à 6 localités le long de l'axe : 50% de localités à évaluer ; de 7 à 10 localités : 33% ; de 11 à 20 localités : 20% ; 21 localités et plus : 10%.
12. Les localités indiquées en rouge ne sont pas intégrées et analysées sur l'axe concerné, ces localités n'étant pas considérées comme difficiles d'accès ou étant prises en compte dans l'analyse d'un autre axe.